

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA****OBRA: Reforma da Unidade Escolar Eneas Nogueira****Município/Endereço: R. Antônio Gabriel Moreira, N 267, Pimenteiras-PI.****Data: Fevereiro de 2020****Referência de preços: SINAPI Dez./2019 ORSE Nov. 2019; Seinfra CE 26.1****EDUCAÇÃO**
Secretaria de Estado
da Educação / SEDUC**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.	PREÇO UNIT (R\$)		SUB TOTAL
						S/ BDI	C/ BDI	
1			REFORMA					
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 6.008,36
1.1.1	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,50	R\$ 261,38	R\$ 328,53	R\$ 1.478,39
1.1.2		Anexo I	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	3,00	R\$ 1.201,36	R\$ 1.509,99	R\$ 4.529,97
1.2			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					R\$ 4.218,27
1.2.1	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL.	M2	700,58	R\$ 2,22	R\$ 2,79	R\$ 1.954,62
1.2.2	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	430,93	R\$ 1,05	R\$ 1,32	R\$ 568,83
1.2.3	SINAPI	97642	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	700,58	R\$ 1,89	R\$ 2,38	R\$ 1.667,38
1.2.4	SINAPI	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	28,00	R\$ 0,78	R\$ 0,98	R\$ 27,44
1.3			COBERTURAS					R\$ 86.263,18
1.3.1	SINAPI	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	760,22	R\$ 40,00	R\$ 50,28	R\$ 38.223,86
1.3.2	SINAPI	55960	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	M2	760,22	R\$ 4,18	R\$ 5,25	R\$ 3.991,16
1.3.3	comp	C.2	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, CONSIDERANDO O REAPROVEITAMENTO DE 50% DAS PLACAS E ESTRUTURA.	M2	490,57	R\$ 26,53	R\$ 33,35	R\$ 16.360,51
1.3.4	SINAPI	92590	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	12,00	R\$ 778,76	R\$ 978,82	R\$ 11.745,84
1.3.5	comp	C.1	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, CONSIDERANDO O REAPROVEITAMENTO DE 50% DE TELHAS.	M2	760,22	R\$ 16,68	R\$ 20,97	R\$ 15.941,81
1.4		ANEXO	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 33.113,46
TOTAL:								R\$ 129.603,27

Total de Reforma: Cento e vinte e nove mil, seiscentos e três reais e vinte e sete centavos (R\$ 129.603,27)