

MEMORIAL DESCRITIVO

ITEM	SERVIÇO	UNID	DESCRIÇÃO	QUANT.
1	REFORMA			
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	Adotar placa de obra padrão SEDUC-PI (3,0 m x 1,5 m) em aço galvanizado; Esta deve permanecer exposta durante todo o período de obra.	4,50
1.1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	Administração Local composta por Engenheiro, Apontador e Mestre de Obras. Composição detalhada no Anexo I.	3,00
1.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
1.2.1	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL.	M2	Este serviço consiste na retirada das telhas cerâmicas as quais estão sobre os ambientes da Unidade Escolar discriminados no memorial de cálculo, para que seja realizada a substituição da trama de madeira do mesmo. Obs: Retirar cuidadosamente as telhas afim de reaproveitar as que estiverem integras.	700,58
1.2.2	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	Este serviço consiste na remoção de fôrro PVC os quais estão sobre os ambientes da Unidade Escolar discriminados no memorial de cálculo, para que seja realizada a substituição da trama de madeira do mesmo. Obs: Retirar cuidadosamente as placas e a estrutura de fixação afim de reaproveitar o que estiver integro.	430,93
1.2.3	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	Realizar a retirada da trama de madeira avariada que está sobre os ambientes da Unidade Escolar discriminados no memorial de cálculo, para que seja feita sua substituição.	700,58
1.2.4	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	Remover as luminárias avariadas ou sem funcionamento que estão sobre os ambientes discriminados no memorial de cálculo.	28,00
1.3	COBERTURAS			
1.3.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	Executar trama de madeira nova em substituição à avariada na cobertura dos ambientes da Unidade Escolar discriminados no memorial de cálculo.	760,22
1.3.2	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	M2	Deve-se aplicar pintura cupinícida em todo o madeiramento novo executado na reforma.	760,22
1.3.3	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, CONSIDERANDO O REAPROVEITAMENTO DE 50% DAS PLACAS E ESTRUTURA.	M2	Executar forro PVC em substituição aos removidos dos ambientes da Unidade Escolar discriminados no memorial de cálculo. Obs: reutilizar os materiais os quais estiverem em bom estado de conservação.	490,57
1.3.4	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	Executar tesouras metálicas em substituição às de madeira nos ambientes da Unidade Escolar discriminados no memorial de cálculo.	12,00

[illegible]