COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	R$ unt	COEF	TOTAL
		C.1	**TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, CONSIDERANDO O REAPROVEITAMENTO DE 50% DE TELHAS.**	**M2**			**R$ 16,68**
	SINAPI	7173	TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COMPRIMENTO DE *44* CM, RENDIMENTO DE *26* TELHAS/M2	MIL	R$ 530,00	0,014	R$ 7,29
	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R$ 13,20	0,399	R$ 5,27
	SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R$ 19,20	0,133	R$ 2,55
	SINAPI	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	R$ 18,17	0,0372	R$ 0,68
	SINAPI	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	R$ 17,22	0,0516	R$ 0,89
CUSTO DIRETO TOTAL							
	*Composições de referência: SINAPI - 94201						
		C.2	**FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, CONSIDERANDO O REAPROVEITAMENTO DE 50% DAS PLACAS E ESTRUTURA.**	**M2**			**R$ 26,53**
	SINAPI	36238	FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	M2	R$ 17,59	0,5163	R$ 9,08
	SINAPI	39427	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	M	R$ 3,99	1,2009	R$ 4,79
	SINAPI	39430	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	UN	R$ 1,50	1,1064	R$ 1,66
	SINAPI	40547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO	R$ 15,53	0,0221	R$ 0,34
	SINAPI	40552	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM	CENTO	R$ 26,62	0,0333	R$ 0,89
	SINAPI	43131	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	KG	R$ 15,23	0,0711	R$ 1,08
	SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R$ 15,32	0,5672	R$ 8,69
CUSTO DIRETO TOTAL							
	*Composições de referência: SINAPI - 96111						