


1



07 | PLANTA BAIXA CONSTRUTIVA
ESCALA: 1/100

QUADRO DE REVESTIMENTOS	
①	PISO INDUSTRIAL MOLDOADO EM LOCO, COM DIMENSÕES DE 100x 100 cm, COR CINZA.
②	CERÂMICA 40 x 40 cm.
⚠	ALVENARIA REVESTIDA COM CERÂMICA 10x10 cm, NA COR BRANCO, COM REJUNTE BRANCO, ATÉ ALTURA DE 150cm. FILIEIRA DE CERÂMICA, 10x10cm, NA COR VERDE, COM REJUNTE BRANCO, ATÉ A ALTURA DE 160cm. PAREDE PINTADA COM TINTA ACRÍLICA COR BRANCO NEVE - 200 - VERCYLL SEMI-BRILHO. REF.: VEBRÁS OU EQUIVALENTE.
⚠	ALVENARIA REVESTIDA COM CERÂMICA 10x10 cm, NA COR BRANCO, COM REJUNTE BRANCO, ATÉ ALTURA DE 160cm.
⚠	PAREDE PINTADA COM TINTA ACRÍLICA COR BRANCO NEVE - 200 - VERCYLL SEMI-BRILHO. REF.: VEBRÁS OU EQUIVALENTE.
1	FORRO EM PVC
2	LAJE PRÉ-MOLDADE EM EPS COM 7cm DE ESPESURA.
3	TELHADO APARENTE

QUADRO DE ESQUADRIAS						
COD.	ESQUADRIA	TIPO	DIMENSÕES (LxH)	PETITOR	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.
J1	JANELA	PIVOTANTE	0,65X1,50m	1,10m	JANELA EM CHAPA METÁLICA DUPLA	76
J2	JANELA	PIVOTANTE	2,00X1,50m	1,10m	JANELA EM CHAPA METÁLICA DUPLA	04
J3	JANELA	CORRER	0,50X1,80m	2,10m	JANELA EM METALON E VIDRO FANTASIA 4mm	49
J4	JANELA	PIVOTANTE	0,50X1,50m	2,10m	JANELA EM METALON E VIDRO FANTASIA 4mm	24
J5	JANELA	MAXI*AR	0,50X1,20m	2,10m	JANELA EM METALON E VIDRO FANTASIA 4mm	03
J6	JANELA	MAXI*AR (do cardo)	0,80X1,00m 1,50X1,00m	1,10m	JANELA EM METALON E VIDRO FANTASIA 4mm	01

COD.	ESQUADRIA	TIPO	DIMENSÕES (LxH)	DETORIL	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.
P1	PORTA	ABRIR (02 furos)	3,45X2,30m	—	PORTÃO EM GRADE METÁLICA PINTADO COM TINTA ESMALTE - NA COR VERDE FOLHA 2418 - REF.: VEBRÁS	01
P2	PORTA	ABRIR (02 furos)	3,15X2,30m	—	PORTÃO EM GRADE METÁLICA PINTADO COM TINTA ESMALTE - NA COR VERDE FOLHA 2418 - REF.: VEBRÁS	02
P3	PORTA	ABRIR (02 furos)	2,00X2,10m	—	PORTA EM CHAPA METÁLICA DUPLA PINTADA C/ TINTA ESMALTE - NA COR VERDE FOLHA 2418 - REF.: VEBRÁS	01
P4	PORTA	ABRIR	0,90X2,10m	—	PORTA EM CHAPA METÁLICA SIMPLES PINTADA C/ TINTA ESMALTE - NA COR VERDE FOLHA 2418 - REF.: VEBRÁS	01
P5	PORTA	ABRIR	0,80X2,10m	—	PORTA EM CHAPA METÁLICA SIMPLES PINTADA C/ TINTA ESMALTE - NA COR VERDE FOLHA 2418 - REF.: VEBRÁS	45
P6	PORTA	ABRIR (02 furos)	0,80X2,10m	—	PORTA EM CHAPA METÁLICA DUPLA PINTADA C/ TINTA ESMALTE - NA COR VERDE FOLHA 2418 - REF.: VEBRÁS	02
P7	PORTA	VAI E VEM	0,80X2,10m	—	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA POR TODOS OS LADOS E FACES COM LAMINADO MELAMINICO COR BRANCO NEVE	01
P8	PORTA	ABRIR	0,60X1,50 / 0,20m	—	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA POR TODOS OS LADOS E FACES COM LAMINADO MELAMINICO COR BRANCO NEVE	16
P9	PORTA	ABRIR (02 furos)	1,00x1,00 m	—	PORTÃO EM GRADE METÁLICA PINTADO COM TINTA ESMALTE - NA COR VERDE FOLHA 2418 - REF.: VEBRÁS	01
P10	PORTA	ENROLAR	2,40x2,30 m	—	PORTA METÁLICA DE ENROLAR PINTADA COM TINTA ESMALTE - NA COR CINZA MÉDIO 2454 - REF.: VEBRÁS	01

OBSERVAÇÃO:
- AS CAIXAS DAS PORTAS INTERNAS SERÃO COM 3cm DEVENDO ACRESCENTAR 6cm P/ AS ABERTURAS.
EX: PORTA DE 80cm, PRECISA-SE DE 86cm.
- BANCADAS EM GRANITO POLIDO COR CINZA E CUBAS DE SOBREPOM EM AÇO INOX (50x40x25 cm)



GOVERNO DO PIAUÍ
SEDUC - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
U.E. MONSENHOR LINDOLFO UCHÔA

DEPARTAMENTO: GERÊNCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

PROJETO: ARQUITETÔNICO DE REFORMA

ENDEREÇO: PÇA DA BANDEIRA, S/N. CENTRO.

CONTÉUDO: PLANTA BAIXA CONSTRUTIVA

MUNICÍPIO: FLORIANO - PIZONA: URBANOFRANCO: 07/11

ARQUITETA: SAMARA VELOSO DATA: OUTUBRO/2016FASE: PROJETO BÁSICOESCALA: INDICADA

CARIMBO E ASSINATURA DA ARQUITETA(CIA)CARIMBO E ASSINATURA DO ENGENHEIRO(CIA)CARIMBO E ASSINATURA DO PROPRIETÁRIO(CIA)

SAMARA VELOSO SARAYACAUABR07/16