


Imóvel: Unidade Escolar Manoel Nascimento de Sousa
Município: Beneditinos - PI
Área: 10.000,00 m²
Perímetro: 400,00 m

O perímetro do imóvel descrito abaixo, está Georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, e tem início no ponto P1, de coordenadas Planas Retangulares Relativas, Sistema UTM, fuso 23S, E = 768867,38 m e N = 9407728,106 m referentes ao Meridiano Central 45 WGr, localizado em Rua Projetada; daí segue com azimute de 160°22'36" e distância de 100,00 m, segue até o ponto P2 de coordenada - E = 768902,176 m e N = 9407634,369 m; segue com azimute de 254°27'58" e distância de 100,00 m, segue até o ponto P3 de coordenada - E = 768805,78 m - N = 9407607,703 m; segue com azimute de 339°41'46" e distância de 100,00 m, segue até o ponto P4 de coordenada - E = 768771,08 m e N = 9407701,494 m; segue com azimute de 74°07'54" e distância de 100,00 m, segue até o ponto P1 de coordenada - E = 768867,38 m e N = 9407728,106 m; chegando ao início desta descrição.

As cotas especificadas no terreno se referem a topografia real da área.



SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
TÍTULO: Levantamento Planialtimétrico	
ESCALA: Unidade Escolar Manoel Nascimento de Sousa	
LOCALIZAÇÃO: Rua Projetada	CIDADE: Beneditinos - PI
PROPRIETÁRIO: GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ	DATA: /2019
ÁREA DO TERRENO: 10.000,00m ²	RESP. TÉCNICO:
PERÍMETRO: 400,00m	ESCALA: 1/350