


QUADRO DE ÁREAS	
ÁREA DO LOTE	4.050,00m²
ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL (EXISTENTE)	695,22m²
ÁREA DE COBERTURA ATUAL	772,52m²
ÁREA PERMEÁVEL ATUAL	3.354,78m²
TAXA DE OCUPAÇÃO ATUAL	17,16%
ÍNDICE DE APROVEITAMENTO ATUAL	0,17

ESQUADRIAS						
PORTAS E PORTÕES						
Nº	DIMENSÕES (Largura x Altura x Altura do Piso)	ÁREA (m²)	TIPO	DESCRIÇÃO DA ESQUADRIA	QUANT. (unidade)	ÁREA TOTAL (m²)
P1	0,80 x 2,15 x 0,00	1,72	ABRIR	PORTA EXISTENTE, A SER SUBSTITUÍDA	02	3,44
P2	0,70 x 2,15 x 0,00	1,51	ABRIR	PORTA EXISTENTE, A SER SUBSTITUÍDA	14	21,07
P3	0,60 x 1,50 x 0,00	0,90	ABRIR	PORTA EXISTENTE, A SER SUBSTITUÍDA	05	4,50
P4	0,50 x 1,60 x 0,00	0,80	ABRIR	PORTA EXISTENTE, A SER SUBSTITUÍDA	08	6,40
TOTAL					29	35,41

JANELAS, COBOGÓS E BASCULANTES						
Nº	DIMENSÕES (Largura x Altura x Altura do Piso)	ÁREA (m²)	TIPO	DESCRIÇÃO DA ESQUADRIA	QUANT. (unidade)	ÁREA TOTAL (m²)
J1	1,45 x 1,45 x 1,00	2,10	PIVOTANTE HORIZONTAL	JANELA EXISTENTE, A SER SUBSTITUÍDA	01	2,10
J2	1,00 x 1,45 x 1,00	1,45	PIVOTANTE HORIZONTAL	JANELA EXISTENTE, A SER SUBSTITUÍDA	02	2,90
J3	1,70 x 1,00 x 1,00	1,70	PIVOTANTE HORIZONTAL	JANELA EXISTENTE, A SER SUBSTITUÍDA	13	22,10
J4	1,00 x 1,10 x 1,10	1,10	PIVOTANTE HORIZONTAL	JANELA EXISTENTE, A SER SUBSTITUÍDA	03	3,30
C1	1,00 x 1,00 x 1,50	1,00	COBOGÓ	COBOGÓ EXISTENTE, A SER RETRAIÍDO	03	3,00
C2	1,00 x 0,50 x 2,00	0,50	COBOGÓ	COBOGÓ EXISTENTE, A SER RETRAIÍDO	03	1,50
B1	0,80 x 0,80 x 1,30	0,64	BASCULANTE	BASCULANTE EXISTENTE, A SER RETRAÍDO	03	1,92
TOTAL					19	30,40


04 PLANTA BAIXA TÉCNICA - EXISTENTE



05 CORTE AA

HISTÓRICO		
ALTERAÇÃO	REVISÃO	DATA
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

ARQUITETO(A):	ENGENHEIRO(A) RESPONSÁVEL:	PROPRIETÁRIO:
---------------	----------------------------	---------------

		GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ	
SEDUC - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO		7º GRE - REGIONAL VALENÇA DO PIAUÍ	
DEPARTAMENTO: UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA		DESENHO: LEV	
TÍTULO DO PROJETO: LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO		FOLHA: 02/19	
ENDEREÇO DO SERVIÇO: AVENIDA IVETE CHAVES, S/N, CEP 64.300-000		ESCALA: INDICADA	
TÍTULO DO DESENHO: PLANTA BAIXA TÉCNICA - EXISTENTE; CORTE AA;		REVISÃO: REVISÃO 01	
MUNICÍPIO: VALENÇA - PI	ZONA: URBANA	DATA: JANEIRO / 2021	
DESENHO: COSME DE SOUSA	FASE: LEVANTAMENTO	REVISÃO: REVISÃO 01	