


Folha nº 4
UGERF / SFE



Memorial descritivo

Imóvel: Unidade Escolar Professora Raquel Ferreira de Oliveira

Município: Coronel José Dias - Pi

Área: 10.154,84 m²

Perímetro: 412,08 m

O perímetro do imóvel descrito abaixo, esta Georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, e tem início no ponto **P1**, de coordenadas Planas Retangulares Relativas, Sistema UTM, fuso 23S, E = 776.723,090 m e N = 9.023.922,340 m referentes ao Meridiano Central 45 WGr, localizado na Avenida Francisco Dias de Sousa; daí segue com azimuth de 148°36'22" e distância de 89,05 m, segue até o ponto **P2** de coordenada - E = 776.769,476 m - N = 9.023.846,329 m; segue com azimuth de 244°52'36" e distância de 127,36 m, segue até o ponto **P3** de coordenada - E = 776.654,166 m - N = 9.023.792,257 m; segue com azimuth de 333°25'02" e distância de 75,40 m, segue até o ponto **P4** de coordenada - E = 776.620,425 m - N = 9.023.859,688 m; segue com azimuth de 58°36'22" e distância de 120,27 m, segue até o ponto **P1** de coordenada - E = 776.723,090 m - N = 9.023.922,340 m; chegando ao início desta descrição.

Tabela de Coordenadas - Azimutes - Distâncias					
Ponto	Azimute	Distância(m)	X(m)	Y(m)	Confrontante
A1 - A2	148°36'22"	89,05	776769,476	9023846,329	Rua Francisco Dias de Sousa
A2 - A3	244°52'36"	127,36	776654,166	9023792,257	Rua Projetada
A3 - A4	333°25'02"	75,40	776620,425	9023859,688	Rua Projetada
A4 - A1	58°36'22"	120,27	776723,090	9023922,340	Rua Projetada

Área m2.	Área Hs.	Área Alg.	Perímetro m.
10154,84	1,02	0,42	412,08



SEDUC - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

TÍTULO: LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	
ESCOLA: Unidade Escolar Professora Raquel Ferreira de Oliveira	
LOCALIZAÇÃO: Av. Francisco Dias de Sousa	CIDADE: Coronel José Dias
PROPRIETÁRIO: GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ	
DATA: /2018	
ÁREA DO TERRENO: 10.154,84m ²	RESP. TÉCNICO:
PERÍMETRO: 412,08m	ESCALA: 1/450