



PÁTIO CENTRAL - CORTE A-A




PÓRTO DE ENTRADA - VISTA FRONTAL




PÓRTO DE ENTRADA - PLANTA BAIXA



MURO FRONTAL - PLANTA BAIXA



MURO FRONTAL - FACHADA EXTERNA



DETALHAMENTO PLACA
ESCALA 1/25

CAIXA METÁLICA COM
INSTALAÇÃO ELÉTRICA
PARA TRÊS LÂMPADAS
FLUORESCENTES

PLACA COM BRASÃO DO
ESTADO DO PIAUÍ
DIM.: 1,20X 90CM, EM
CHAPA ACRÍLICA
SANDUÍCHE ESPESURA
15MM

LETRA EM CHAPA
METÁLICA, PINTADA
COM TINTA ESMALTE NA
COR VERDE,
COM ALTURA VARIANDO
DE 18 A 22 CM.

OBSERVAÇÕES REFERENTES AO MURO DE ENTRADA :

1. A PORTA DE ENTRADA PRINCIPAL DEVERÁ SER SEMPRE AO LADO DA PAREDE QUE CONTEJA O NOME DA ESCOLA;
2. A SOMA DAS MEDIDAS X E Y DEVERÁ REPRESENTAR 40% DA TESTADA DO TERRENO;
3. O PORTÃO DE CORRER DEVERÁ TER A DIMENSÃO DE 3M;
4. O PORTÃO DE ABIR DEVERÁ TER A DIMENSÃO DE 1,2M;
5. A FACE INTERIOR DAS PAREDES DA FACHADA PRINCIPAL DEVERÁ SER PINTADA COM TINTA ACRÍLICA -VERDE- SEM-BRANCO COM-BRANCO-VERDE;
6. A PAREDE QUE CONTEJA O NOME DA ESCOLA DEVERÁ TER A DIMENSÃO DE 1,8M E SER REVESTIDA-FRENTE E VERSO EM CERÂMICA PE-4 DIM.: 10X10CM NA COR BRANCA;
7. TODAS AS SALAS DE AULA DEVERÃO TER REVESTIMENTO CERÂMICO PE-4 DIM.: 10X10CM ATÉ A ALTURA DE 1,60M;
8. A PLACA COM A LOGO DEVERÁ SER EM CHAPAS ACRÍLICAS SANDUÍCHE COM ESPESURA DE 15MM, SENDO A QUE FICA ATRÁS LETOUSA, ADESIVADA COM O BRASÃO DO ESTADO DO PIAUÍ, E A DA FRENTE TRANSPARENTES.

GOVERNO DO PIAUÍ			
SEDUC – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
GERÊNCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA			
ESCOLA PADRÃO – 10 SALAS DE AULA			
PÁTIO CENTRAL – CORTE, PÓRTO DE ENTRADA E MURO FRONTAL			
PROJETO ARQUITETÔNICO		TÍTULO	
SÃO GONÇALO DO GIROGUA-PÍ		URBANA	
DATA		FOLHA	
13/05/2017		1/04	
PROJETO		FOLHA	
13		13	