



1 BAS - Pavimento Térreo Final  
1 : 75

Quadro de Ambientes		
Nome	Área	
BIBLIOTECA	45,01 m²	
CASA DE GÁS	2,34 m²	
COZINHA	23,44 m²	
DEPÓSITO	4,62 m²	
DESPENSA	2,91 m²	
DIRETORIA	19,37 m²	
GUARITA	3,8 m²	
HALL	6,5 m²	
LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS	39,98 m²	
LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA	43,2 m²	
LIXEIRA	5,92 m²	
PÁTIO COBERTO	169,82 m²	
REFEITÓRIO	69,56 m²	
SALA DE AULA 01	47,91 m²	
SALA DE AULA 02	47,91 m²	
SALA DE AULA 03	47,91 m²	
SALA DE AULA 04	47,91 m²	
SALA DE AULA 05	47,91 m²	
SALA DOS PROFESSORES	20,08 m²	
SALA MEDIAÇÃO TECNOLÓGICA	47,91 m²	
SECRETARIA	19,31 m²	
WC	2,83 m²	
WC ACESSÍVEL	3 m²	
WC MASCULINO	11,12 m²	
WC MASCULINO	2,81 m²	
WC FEMININO	13,14 m²	
ÁREA DE SERVIÇO	800,03 m²	
Térreo (BA)	800,03 m²	
Total Geral	800,03 m²	

Quadro de Janelas						
Código	Dimensões (m)		Descrição	Quantidade	Fase criada	Fase demolida
	Largura	Altura				
C01	0,500	0,500	Cobogó	13	Existente	Nenhum
C02	0,500	1,000	Cobogó	42	Existente	Nenhum
C03	3,100	2,600	Cobogó	3	Existente	Nenhum
J01	1,500	1,300	Janela de Alumínio e Vidro	17	Existente	Nenhum
J02	1,000	1,100	Janela de Alumínio e Vidro	2	Existente	Nenhum
J03	0,750	0,600	Janela de Alumínio e Vidro - Basculante	2	Existente	Nenhum
C02	0,500	1,000	Cobogó	14	Nova Construção	Nenhum
J01	1,500	1,300	Janela de Alumínio e Vidro	6	Nova Construção	Nenhum
J03	0,750	0,600	Janela de Alumínio e Vidro - Basculante	1	Nova Construção	Nenhum
J05	0,400	0,200	Janela de Alumínio e Vidro - Basculante	6	Nova Construção	Nenhum

Quadro de Portas						
Código	Dimensões (m)		Descrição	Quantidade	Fase criada	Fase demolida
	Largura	Altura				
Existente						
P02	0,700	2,100	Porta de Abre - Madeira	2	Existente	Nova Construção
P04	0,600	2,100	Porta de Abre - Madeira	1	Existente	Nova Construção
P05	0,500	1,700	Porta de Abre - Banheiros	8	Existente	Nenhum
P06	0,600	2,100	Porta de Abre - Lixeira	3	Existente	Nova Construção
P07	1,000	2,100	Porta de Correr - Biblioteca	1	Existente	Nenhum
P09	0,600	2,100	Porta de Abre - Verde	9	Existente	Nenhum
P10	3,000	2,000	Portão de Ferro - Grati - Duas Folhas	1	Existente	Nenhum
Nova Construção						
P01	0,700	2,100	Porta de Abre - Banheiros	7	Nova Construção	Nenhum
P03	0,600	2,100	Porta de Abre - Acessibilidade	1	Nova Construção	Nenhum
P06	0,600	2,100	Porta de Abre - Lixeira	8	Nova Construção	Nenhum
P08	1,200	2,500	Portão de Ferro - Grati - Duas Folhas	1	Nova Construção	Nenhum
P09	0,600	2,100	Porta de Abre - Verde	5	Nova Construção	Nenhum
P11	3,500	2,000	Porta de Correr - Carga e Descarga	1	Nova Construção	Nenhum
P12	1,200	1,500	Portão de Ferro - Grati - Duas Folhas	2	Nova Construção	Nenhum
P13	0,900	2,150	Porta de Abre - Acessibilidade	3	Nova Construção	Nenhum

*Gustavo Cavalcanti Carvalho*  
Eng. Civil  
CREA. 0600968065



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SEDUC - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  
U. E. MANOEL FERREIRA B. DE MACÊDO

DEPARTAMENTO:  
GERÊNCIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

TÍTULO DO PROJETO:  
PROJETO DE REFORMA - UNIDADE ESCOLAR MANOEL FERREIRA BARBOSA DE MACÊDO

ENDEREÇO DO SERVIÇO:  
RUA ANTONIO DE DEUS, Nº 1.073, LIBERDADE, INHUMA - PI - CEP: 64049-550

TÍTULO DO DESENHO:  
NOVA CONSTRUÇÃO

ENDENREIRO(A):  
GUSTAVO CAVALCANTI  
CARVALHO

(MUNICÍPIO):  
INHUMA

ZONA:  
URBANA

DESENHO:  
HEDER

ESCALA:  
INDICADA

FASE:  
PROJETO BÁSICO

DATA:  
02/07/21

REVISÃO:  
00

DESENHO:  
ARQ

02