

MUNICÍPIO: TERESINA  
OBRA: TROCA DO TELHADO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO PIAUÍ

MEMORIAL DESCRITIVO

OUTUBRO DE 2020

ÍTEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO
<b>1,00</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>	
1,01	PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO	A obra deve ser acompanhada por equipe técnica
<b>2,00</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>	
2,01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (Ref. SINAPI 01/2020: 74209/1)	A obra deverá ser identificada com placa em chapa de aço galvanizado
<b>3,00</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>	
3,01	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	REMOÇÃO DO TELHANDO EXISTENTE
3,02	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	CARREGAR O CAMINHÃO COM ENTULHO( TELHAS RETIRADAS)
3,03	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM	DESCARTAR O ENTULHO
<b>4,00</b>	<b>COBERTURAS</b>	
4,01	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	CUMEEIRA PARA O NOVO TELHADO
4,02	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 6 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	TELHADO NOVO QUE VAI SER COLOCADO
4,03	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	RUFO DEVERAR SER COLOCADO E IMPERMEABILIZADO
<b>5,00</b>	<b>REVESTIMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÃO</b>	
5,01	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	RUFO DEVERAR SER COLOCADO E IMPERMEABILIZADO
<b>6,00</b>	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>	
6,01	LIMPEZA FINAL DA OBRA (Ref. SINAPI 9537)	LIMPESA FINAL PARA A ENTREGA

**Elvis Brito de Carvalho**

Engenheira Civil

CREA-PI: 34615