

MUNICÍPIO: TERESINA

OBRA: SUBSTITUIÇÃO DE PISO, REPARO E SUBSTITUIÇÃO DE FORRO, RETELHAMENTO E REPARO NA SINAPI FEVEREIRO.2021 DESONERADA - ORSE JANEIRO.2021

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS AUXILIARES- SEDUC						
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	R\$ unt	COEF	TOTAL
iSINAPI						
	<b>SEDUC 1.05</b>	<b>LIMPEZA DE FOSSA (Ref. ORSE 01716)</b>	<b>M³</b>			<b>60,00</b>
iORSE	35	Limpeza de fossa acima de 5m3	m3	60,00	1	60,00
SINAPI	97637	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M²	1,68	1,0000	1,68
	<b>SEDUC 2.14</b>	<b>DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (Ref. Seinfra 24.1 C1066)</b>	<b>M²</b>			<b>20,35</b>
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	13,88	1,3	18,04
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	17,79	0,13	2,31
	<b>SEDUC 7.04</b>	<b>REVISÃO GERAL DE TELHADOS E TELHAMENTO EM ATÉ 20% DE PEÇAS NOVAS. (Ref. SINAPI 94201; SINAPI 72101 - Fev 2015)</b>	<b>M²</b>			<b>12,99</b>
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,12	0,1	2,01
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	13,88	0,3	4,16
SINAPI	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016	M²	34,08	0,2	6,82
	<b>SEDUC 21.17</b>	<b>LIMPEZA FINAL DA OBRA (Ref. SINAPI 9537)</b>	<b>M²</b>			<b>2,24</b>
iSINAPI	3	ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	L	6,04	0,05	0,30
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	13,88	0,14	1,94

*Kelson Rafael Moita Sales*

Kelson Rafael Moita Sales

Engenheiro Civil

CREA:1917298242