



MUNICÍPIO: TERESINA

OBRA: SUBSTITUIÇÃO DE PISO, REPARO E SUBSTITUIÇÃO DE FORRO, RETELHAMENTO E REPARO NA FOSSA- U E SHIRLEY COSTA E SILVA

MEMORIAL DESCRITIVO

MAIO

ÍTEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO
1,00	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	
1,01	PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO	A obra deve ser acompanhada por equipe técnica
0,00	SERVIÇOS PRELIMINARES	
0,01	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	AS FIAÇÕES, OS ELETRODUTOS E AS LUMINÁRIAS QUADRA DE ESPORTES SERÃO SUBSTITUÍDOS
0,02	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	A limpeza sera feito em todo o terreno da escola
0,03	LIMPEZA DE FOSSA (Ref. ORSE 01716)	A fossa se encontra com um pequeno vazamento, sera necessario alguns reparos
		0
		0,00
0,01	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	Demolição da parede que se encontra dentro de uma sala de aula
0,02	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (Ref. Seinfra 24.1 C1066)	Demolição do piso existente, de acordo com a memoria de calculo
0,03	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	Remoção de algumas placas de gesso que se encontra danificada nas salas de aula, por motivo de goteiras
2,00	COBERTURAS	
2,01	REVISÃO GERAL DE TELHADOS E TELHAMENTO EM ATÉ 20% DE PEÇAS NOVAS. (Ref. SINAPI 94201; SINAPI 72101 - Fev 2015)	A cobertura geral da escola precisa urgente de um retelhamento e reparos
3,00	PAVIMENTAÇÃO	
3,01	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	Contrapiso sera executado de acordo com a memoria de calculo
3,02	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	-
3,03	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	Execução do piso cimentado na proximidade da fossa
4,00	FORROS	
4,01	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	Execução de placas de gesso nas salas de aulas, de acordo com a memoria de calculo
5,00	SERVIÇOS DIVERSOS	
5,01	LIMPEZA FINAL DA OBRA (Ref. SINAPI 9537)	-