

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA  
UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA

MUNICÍPIO: MATIAS ONLÍMPIO  
OBRA: ADEQUAÇÃO DE SALAS PARA CLIMATIZAÇÃO NA U.E. JOSÉ AMÁVEL

**MEMORIAL DESCRITIVO**

ÍTEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO
<b>1,00</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>	
1,01	PESSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO	EXECUTADO CONFORME ANDAMENTO DA OBRA. CERCA DE 3,49% DO VALOR DA OBRA
<b>2,00</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>	
2,01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (Ref. SINAPI 01/2020: 74209/1)	INSTALAR PLACA DE OBRA PADRÃO SEDUC ANTES DO INÍCIO DAS ATIVIDADES NO LOCAL
<b>3,00</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>	
3,01	RETIRADA DE GRADE DE FERRO (Ref. SEINFRA C3040)	SERÃO REMOVIDAS AS GRADES DE TRÊS PEQUENAS JANELAS EM TRÊS SALAS DE AULA
<b>4,00</b>	<b>COBERTURAS</b>	
4,01	REVISÃO GERAL DE TELHADOS E TELHAMENTO EM ATÉ 10% DE PEÇAS NOVAS. (Ref. SINAPI 94201; SINAPI 72101 - Fev 2015)	SERÁ REALIZADO RETELHAMENTO EM TODA A COBERTURA DA ESCOLA ANTES DA INSTAÇÃO DOS FORROS
<b>5,00</b>	<b>REVESTIMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÃO</b>	
5,01	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SERÃO FECHADOS COM ARGAMASSA SETE COBOGÓS EM SEIS SALAS DE AULA. SERÃO LANÇADAS NAS DUAS FACES DE CADA COBOGÓ
5,02	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES, ESPESSURA DE 25 MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. (Ref. SINAPI 87530)	SERÃO FECHADOS COM ARGAMASSA SETE COBOGÓS EM SEIS SALAS DE AULA. SERÃO LANÇADAS NAS DUAS FACES DE CADA COBOGÓ
<b>6,00</b>	<b>ESQUADRIAS</b>	
6,01	REVISÃO DE JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA COM APROVEITAMENTO DE 70% (Ref. ORSE 01811)	AS JANELAS EXISTENTES SERÃO RECUPERADAS. AS PLACAS DE MADEIRA SERÃO REPOSTAS, CONFORME NECESSIDADE
6,02	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E	SERÃO INSTALADAS JANELAS NOS LUGARES DAS GRADES REMOVIDAS
6,03	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM	SERÃO INSTALADOS NA JANELAS BASCULANTES, CONFORME ITEM ANTERIOR
<b>7,00</b>	<b>PINTURAS</b>	
7,01	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	APLICADO SOBRE OS REBOCOS EXECUTADOS
7,02	PREPARO DE SUPERFÍCIES COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS (ORSE 02344)	A ESCOLA SERÁ INTEGRALMENTE PINTADA - AS PAREDES EXISTENTES SERÃO LIXADAS, LIMPAS E PREPARADAS PARA RECEBER O TRATAMENTO
7,03	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	A ESCOLA SERÁ INTEGRALMENTE PINTADA - TODAS AS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS SERÃO PINTADAS COM TINTA ACRÍLICA
7,04	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	PINTAR TODAS AS JANELAS E PORTAS DA ESCOLA
<b>8,00</b>	<b>FORROS</b>	
8,01	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	FORRAR AS 5 SALAS DE AULA
<b>9,00</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>	
9,01	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	RECOMPOR E FAZER ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS NAS INTALAÇÕES ELÉTRICAS APÓS EXECUÇÃO DOS FORROS

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA  
UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA

MUNICÍPIO: MATIAS ONLÍMPIO  
OBRA: ADEQUAÇÃO DE SALAS PARA CLIMATIZAÇÃO NA U.E. JOSÉ AMÁVEL

**MEMORIAL DESCRITIVO**

ÍTEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO
9,02	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO MATERIAL. (Ref. 73953/006)	AS LUMINÁRIAS NAS SALAS DE AULA SERÃO REMOVIDAS E REINSTALDAS APÓS EXECUÇÃO DOS FORROS
9,03	REMOÇÃO DE LUMINÁRIA (Ref. ORSE 00040)	AS LUMINÁRIAS NAS SALAS DE AULA SERÃO REMOVIDAS E REINSTALDAS APÓS EXECUÇÃO DOS FORROS
<b>10,00</b>	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>	
7,01	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	TUDO O ENTULHO PRODUZIDO SERÁ REMOVIDO DA ESCOLA
7,02	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM	TUDO O ENTULHO PRODUZIDO SERÁ REMOVIDO DA ESCOLA