

**GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SEDUC**  
**UNIDADE DE GESTÃO DE REDE FÍSICA - UGERF**

**MUNICÍPIO: TERESINA - PI**  
**OBRA: RECUPERAÇÃO DA LAJE DA CIRCULAÇÃO NA U.E. FLORESTAN FERNANDES**  
**23 de junho de 2021**

**DATA-BASE: SINAPI MAIO DE 2021 - ORSE MARÇO DE 2021**

**COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS AUXILIARES - SEM DESONERAÇÃO**

<b>FONTE</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UNID</b>	<b>R\$ unt</b>	<b>COEF</b>	<b>TOTAL</b>
	<b>SEDUC 2.13</b>	<b>REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO (Ref. ORSE 7725))</b>	<b>M²</b>			<b>6,14</b>
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15,35	0,4	6,14
	<b>SEDUC 2.20</b>	<b>DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES (Ref. SINAPI 09/2017 - 73616)</b>	<b>M³</b>			<b>225,36</b>
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,85	1,3	25,81
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15,35	13	199,55
	<b>SEDUC 5.05</b>	<b>RESTAURO - RECUPERAÇÃO DE ARMADURAS DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE LIXAMENTO E PROTEÇÃO COM TINTA NITOPRIMER (Ref. ORSE 08742)</b>	<b>M</b>			<b>755,59</b>
IORSE	4480	Tinta com alto teor de zinco - Nitoprimer ZN ou similar	l	178,50	4	714,00
iSINAPI	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	20,99	0,032	0,67
iSINAPI	3768	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	UN	2,94	1	2,94
IORSE	81	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg	10,04	1,27	12,75
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15,35	1	15,35
SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,75	0,5	9,88
	<b>SEDUC 9.03</b>	<b>MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES, ESPESSURA DE 25 MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. (Ref. SINAPI 87530)</b>	<b>M²</b>			<b>31,43</b>
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,85	0,47	9,33
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15,35	0,171	2,62
SINAPI	87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M³	518,07	0,0376	19,48
	<b>SEDUC 11.02</b>	<b>REMOÇÃO DE FERRUGEM EM ESQUADRIAS OU ESTRUTURAS METÁLICAS COM SOLVENTE E ESCOVA DE AÇO (ORSE 4521)</b>	<b>M2</b>			<b>34,94</b>
iSINAPI	5318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	L	16,95	0,25	4,24
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15,35	2	30,70