


 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br		COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - AUXILIARES							
		GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ							
		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC							
		UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF							
OBRA:		REFORMA DO CEJA PROF ARTHUR FURTADO							
DATA:		AGOSTO DE 2021							
LOCAL:		TERESINA-PI						TIPO: NÃO DESONERADA	
DATA BASE: SINAPI_PI JUNHO/2021   SEINFRA_CE 027   ORSE_SE ABRIL/2021							L.S. (MENSAL)=	70,87%	
							L.S. (HORISTA)=	112,15%	
FONTE		CÓDIGO	DESCRIÇÃO		CLASSE	UNID.	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
COMP_AUX		0001	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS		SER.CG	M2	1,0000		R\$ 276,11
MATERIAL / SERVIÇO									R\$ 207,97
1	SINAPI INS (06/2021)	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)		MAT.	M3	0,0072	53,34	R\$ 0,38
1	SINAPI INS (06/2021)	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32		MAT.	KG	2,0300	0,70	R\$ 1,42
1	SINAPI INS (06/2021)	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS		MAT.	KG	0,4900	1,02	R\$ 0,49
1	SEINFRA-INS-027	10208	BATENTE DE FERRO		MAT.	M	2,5000	R\$ 19,73	R\$ 49,32
1	SINAPI INS (06/2021)	2432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS		MAT.	UN	1,7800	16,36	R\$ 29,12
1	SEINFRA-INS-027	11704	PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14		MAT.	M2	1,0000	R\$ 127,24	R\$ 127,24
EQUIPAMENTO									-
									-
MÃO-DE-OBRA									R\$ 68,14
1	SINAPI COMP (06/2021)	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		M.O.	H	1,5000	19,85	R\$ 29,77
1	SINAPI COMP (06/2021)	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		M.O.	H	2,5000	15,35	R\$ 38,37

<sup>1</sup> REFERÊNCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C1958  
PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS

<b>COMP_AUX</b>	<b>0002</b>	<b>FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 2" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 0,90 MM. PARA PORTAS E JANELAS</b>	<b>SER.CG</b>	<b>UN</b>	<b>1,0000</b>		<b>R\$ 8,21</b>	
<b>MATERIAL / SERVIÇO</b>							<b>R\$ 2,45</b>	
1	SINAPI INS (06/2021)	3119 FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 2" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 0,90 MM, PARA PORTAS E JANELAS	MAT.	UN	1,0000	2,09	R\$ 2,09	
1	SINAPI INS (06/2021)	11960 PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 2,5 MM, COMPRIMENTO 12 MM	MAT.	UN	4,0000	0,09	R\$ 0,36	
<b>EQUIPAMENTO</b>							<b>-</b>	
							<b>-</b>	
<b>MÃO-DE-OBRA</b>							<b>R\$ 5,76</b>	
1	SINAPI COMP (06/2021)	88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O.	H	0,3500	16,47	R\$ 5,76	



<sup>1</sup> REFERÊNCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C1365  
FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR MÉDIO

 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br		COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - AUXILIARES							
		GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ							
		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC							
		UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF							
OBRA:		REFORMA DO CEJA PROF ARTHUR FURTADO							
DATA:		AGOSTO DE 2021							
LOCAL:		TERESINA-PI						TIPO: NÃO DESONERADA	
DATA BASE: SINAPI_PI JUNHO/2021   SEINFRA_CE 027   ORSE_SE ABRIL/2021								L.S. (MENSAL)=	70,87%
								L.S. (HORISTA)=	112,15%
FONTE		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASSE	UNID.	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL	
COMP_AUX		0003	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	SER.CG	M2	1,0000		R\$ 337,17	
MATERIAL / SERVIÇO								R\$ 269,03	
1	SINAPI INS (06/2021)	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	0,0072	53,34	R\$ 0,38	
1	SINAPI INS (06/2021)	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT.	KG	2,0300	0,70	R\$ 1,42	
1	SINAPI INS (06/2021)	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	MAT.	KG	0,4900	1,02	R\$ 0,49	
1	SEINFRA-INS-027	10208	BATENTE DE FERRO	MAT.	M	2,5000	R\$ 19,73	R\$ 49,32	
1	SINAPI INS (06/2021)	2432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	MAT.	UN	1,7800	16,36	R\$ 29,12	
	SINAPI INS (06/2021)	39021	PORTA DE ABRIR EM ACO COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS, COM FUNDO ANTICORROSIVO/PRIMER DE PROTECAO, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, VIDROS NAO INCLUSOS, 87 X 210 CM	MAT.	UN	0,5473	344,06	R\$ 188,30	
EQUIPAMENTO								-	
								-	
MÃO-DE-OBRA								R\$ 68,14	
1	SINAPI COMP (06/2021)	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O.	H	1,5000	19,85	R\$ 29,77	
1	SINAPI COMP (06/2021)	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O.	H	2,5000	15,35	R\$ 38,37	

<sup>1</sup> REFERÊNCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C1958  
PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS

COMP_AUX	0004	JANELA EM ALUMÍNIO DE CORRER, TIPO MOLDURA PARA VIDRO, EXCLUSIVE VIDRO	SER.CG	M2	1,0000		R\$	271,59
<b>MATERIAL / SERVIÇO</b>							R\$	236,39
1	ORSE/SE - 02/2021	12790 JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO MOLDURA-VIDRO, DE CORRER, 1F+1M, EXCLUSIVE VIDRO	MAT.	M2	1,0000	R\$ 235,00	R\$	235,00
1	SINAPI COMP (06/2021)	88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	MAT.	M3	0,0030	466,55	R\$	1,39
<b>EQUIPAMENTO</b>							-	-
<b>MÃO-DE-OBRA</b>							R\$	35,20
1	SINAPI COMP (06/2021)	88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O.	H	1,0000	19,85	R\$	19,85
1	SINAPI COMP (06/2021)	88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O.	H	1,0000	15,35	R\$	15,35

<sup>1</sup> REFERÊNCIA DO ITEM: ORSE/SE - 11941  
JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO MOLDURA-VIDRO, DE CORRER, EXCLUSIVE VIDRO

 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br		COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - AUXILIARES							
		GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ							
		SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC							
		UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF							
OBRA:		REFORMA DO CEJA PROF ARTHUR FURTADO							
DATA:		AGOSTO DE 2021							
LOCAL:		TERESINA-PI						TIPO: NÃO DESONERADA	
DATA BASE: SINAPI_PI JUNHO/2021   SEINFRA_CE 027   ORSE_SE ABRIL/2021								L.S. (MENSAL)=	70,87%
								L.S. (HORISTA)=	112,15%
FONTE		CÓDIGO	DESCRIÇÃO		CLASSE	UNID.	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
COMP_AUX		0005	PORTÃO EM METALON DE CORRER PARA PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, COM TRILHOS E ROLDANAS		SER.CG	M2	1,0000		R\$ 515,63
MATERIAL / SERVIÇO									R\$ 472,76
1	SINAPI INS (06/2021)	37562	PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS		MAT.	M2	1,0000	436,85	R\$ 436,85
	SEINFRA-INS-027	10208	BATENTE DE FERRO		MAT.	M	1,7500	R\$ 19,73	R\$ 34,52
1	SINAPI COMP (06/2021)	88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019		MAT.	M3	0,0030	466,55	R\$ 1,39
EQUIPAMENTO									-
									-
MÃO-DE-OBRA									R\$ 42,87
1	SINAPI COMP (06/2021)	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		M.O.	H	1,0000	19,85	R\$ 19,85
1	SINAPI COMP (06/2021)	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		M.O.	H	1,5000	15,35	R\$ 23,02

<sup>1</sup> REFERÊNCIA DO ITEM: ORSE/SE - 09072  
PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU EQUIVALENTE, DE CORRER

<b>COMP_AUX</b>	<b>0006</b>	<b>PORTÃO EM METALON DE ABRIR PARA PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, COM REQUADRO, BATENTES E FERRAGENS</b>	<b>SER.CG</b>	<b>M2</b>	<b>1,0000</b>		<b>R\$ 479,99</b>	
<b>MATERIAL / SERVIÇO</b>							<b>R\$ 411,85</b>	
<sup>1</sup>	SINAPI INS (06/2021)	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	0,0072	53,34	R\$ 0,38
<sup>1</sup>	SINAPI INS (06/2021)	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT.	KG	2,0300	0,70	R\$ 1,42
<sup>1</sup>	SINAPI INS (06/2021)	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	MAT.	KG	0,4900	1,02	R\$ 0,49
<sup>1</sup>	SEINFRA-INS-027	10208	BATENTE DE FERRO	MAT.	M	2,5000	R\$ 19,73	R\$ 49,32
<sup>1</sup>	SINAPI INS (06/2021)	2432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	MAT.	UN	1,7800	16,36	R\$ 29,12
<sup>1</sup>	SINAPI INS (06/2021)	4948	PORTAO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	MAT.	M2	1,0000	331,12	R\$ 331,12
<b>EQUIPAMENTO</b>							<b>-</b>	
							<b>-</b>	
<b>MÃO-DE-OBRA</b>							<b>R\$ 68,14</b>	
<sup>1</sup>	SINAPI COMP (06/2021)	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O.	H	1,5000	19,85	R\$ 29,77
<sup>1</sup>	SINAPI COMP (06/2021)	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O.	H	2,5000	15,35	R\$ 38,37

<sup>1</sup> REFERÊNCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C1958  
PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS

 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br	COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - AUXILIARES						
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ						
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC						
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF						
OBRA:	REFORMA DO CEJA PROF ARTHUR FURTADO						
DATA:	AGOSTO DE 2021						
LOCAL:	TERESINA-PI						TIPO: NÃO DESONERADA
DATA BASE: SINAPI_PI JUNHO/2021   SEINFRA_CE 027   ORSE_SE ABRIL/2021						L.S. (MENSAL)=	70,87%
						L.S. (HORISTA)=	112,15%
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASSE	UNID.	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
COMP_AUX	0007	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA	SER.CG	M3	1,0000		R\$ 53,57
MATERIAL / SERVIÇO							-
							-
EQUIPAMENTO							-
							-
MÃO-DE-OBRA							R\$ 53,57
1	SINAPI COMP (06/2021)	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O.	H	3,4900 15,35	R\$ 53,57

<sup>1</sup> REFERÊNCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C1257

ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA, DE 2,01 A 4,00M

<b>COMP_AUX</b>	<b>0008</b>	<b>GRELHA DE FERRO PARA CANALETAS</b>	<b>SER.CG</b>	<b>M2</b>	<b>1,0000</b>		<b>R\$ 258,51</b>
<b>MATERIAL / SERVIÇO</b>							<b>R\$ 200,62</b>
<sup>1</sup>	SEINFRA-INS-027	10208	BATENTE DE FERRO	MAT.	M	2,1000	R\$ 41,43
<sup>1</sup>	SINAPI INS (06/2021)	10999	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	MAT.	KG	1,2000	R\$ 29,34
<sup>1</sup>	SINAPI INS (06/2021)	34	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	MAT.	KG	13,0250	R\$ 129,85
<b>EQUIPAMENTO</b>							<b>R\$ 4,36</b>
	SINAPI COMP (06/2021)	98764	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHP DIURNO. AF_06/2018		CHP	1,2000	R\$ 4,36
<b>MÃO-DE-OBRA</b>							<b>R\$ 53,53</b>
<sup>1</sup>	SINAPI COMP (06/2021)	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O.	H	1,5000	R\$ 29,62
<sup>1</sup>	SINAPI COMP (06/2021)	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O.	H	1,5000	R\$ 23,91



<sup>1</sup> REFERÊNCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C1437

GRELHA DE FERRO P/CANALETAS

<b>COMP_AUX</b>	<b>0009</b>	<b>BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2,5CM</b>	<b>SER.CG</b>	<b>M2</b>	<b>1,0000</b>		<b>R\$ 477,69</b>
<b>MATERIAL / SERVIÇO</b>							<b>R\$ 447,30</b>
<sup>1</sup>	SINAPI INS (06/2021)	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	MAT.	M2	1,0000	R\$ 422,64
<sup>1</sup>	SINAPI INS (06/2021)	4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	MAT.	KG	0,5590	R\$ 22,70
<sup>1</sup>	SINAPI INS (06/2021)	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	MAT.	KG	0,0279	R\$ 1,96
<b>EQUIPAMENTO</b>							-
							-
<b>MÃO-DE-OBRA</b>							<b>R\$ 30,39</b>
<sup>2</sup>	SINAPI COMP (06/2021)	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O.	H	0,6500	R\$ 12,90
<sup>2</sup>	SINAPI COMP (06/2021)	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O.	H	1,1400	R\$ 17,49

<sup>1</sup> REFERÊNCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 86895

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020

 <b>GOVERNO DO PIAUÍ</b> <a href="http://www.pi.gov.br">www.pi.gov.br</a>	<b>COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - AUXILIARES</b>						
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ						
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC						
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF						
<b>OBRA:</b>	REFORMA DO CEJA PROF ARTHUR FURTADO						
<b>DATA:</b>	AGOSTO DE 2021						
<b>LOCAL:</b>	TERESINA-PI					<b>TIPO: NÃO DESONERADA</b>	
DATA BASE: SINAPI_PI JUNHO/2021   SEINFRA_CE 027   ORSE_SE ABRIL/2021						L.S. (MENSAL)=	70,87%
						L.S. (HORISTA)=	112,15%
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASSE	UNID.	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL

<sup>2</sup> REFERÊNCIA DO ITEM: ORSE/SE - 10759  
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM



<b>COMP_AUX</b>	<b>0010</b>	<b>CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>SER.CG</b>	<b>UN</b>	<b>1,0000</b>		<b>R\$</b>	<b>322,41</b>
<b>MATERIAL / SERVIÇO</b>								<b>R\$ 322,41</b>
<sup>1</sup>	SINAPI COMP (06/2021)	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	MAT.	UN	1,0000	134,43	R\$ 134,43
<sup>1</sup>	SINAPI COMP (06/2021)	86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	MAT.	UN	1,0000	31,36	R\$ 31,36
<sup>1</sup>	COMP_AUX	0012	SIFÃO CROMADO TIPO COPO 1" X 1 1/2" (INSTALADO)	MAT.	UN	1,0000	R\$ 156,62	R\$ 156,62
<b>EQUIPAMENTO</b>								-
								-
<b>MÃO-DE-OBRA</b>								-
								-

<sup>1</sup> REFERÊNCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 86938  
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020

<b>COMP_AUX</b>	<b>0011</b>	<b>CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>SER.CG</b>	<b>UN</b>	<b>1,0000</b>		<b>R\$</b>	<b>338,59</b>
<b>MATERIAL / SERVIÇO</b>								<b>R\$ 338,59</b>
<sup>1</sup>	SINAPI COMP (06/2021)	86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	MAT.	UN	1,0000	138,66	R\$ 138,66
<sup>1</sup>	SINAPI COMP (06/2021)	86878	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	MAT.	UN	1,0000	43,31	R\$ 43,31
<sup>1</sup>	COMP_AUX	0012	SIFÃO CROMADO TIPO COPO 1" X 1 1/2" (INSTALADO)	MAT.	UN	1,0000	R\$ 156,62	R\$ 156,62
<b>EQUIPAMENTO</b>								-
								-
<b>MÃO-DE-OBRA</b>								-
								-

<sup>1</sup> REFERÊNCIA DO ITEM: SINAPI/PI - 86936  
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_01/2020


<b>COMP_AUX</b>	<b>0012</b>	<b>SIFÃO CROMADO TIPO COPO 1" X 1 1/2" (INSTALADO)</b>	<b>MAT.</b>	<b>UN</b>	<b>1,0000</b>		<b>R\$</b>	<b>156,62</b>
<b>MATERIAL / SERVIÇO</b>								<b>R\$ 129,07</b>
<sup>1</sup>	SEINFRA-INS-027	11864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	MAT.	UN	1,0000	R\$ 129,00	R\$ 129,00
<sup>1</sup>	SINAPI INS (06/2021)	3148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	MAT.	UN	0,0056	13,27	R\$ 0,07
<b>EQUIPAMENTO</b>								-
								-
<b>MÃO-DE-OBRA</b>								<b>R\$ 27,55</b>
<sup>1</sup>	SINAPI COMP (06/2021)	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O.	H	0,6500	19,37	R\$ 12,59

 GOVERNO DO PIAUÍ www.pi.gov.br	COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - AUXILIARES							
	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ							
	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC							
	UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF							
OBRA:	REFORMA DO CEJA PROF ARTHUR FURTADO							
DATA:	AGOSTO DE 2021							
LOCAL:	TERESINA-PI						TIPO: NÃO DESONERADA	
DATA BASE: SINAPI_PI JUNHO/2021   SEINFRA_CE 027   ORSE_SE ABRIL/2021							L.S. (MENSAL)=	70,87%
							L.S. (HORISTA)=	112,15%
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASSE	UNID.	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL	
1	SINAPI COMP (06/2021)	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O.	H	1,0000	14,96	R\$ 14,96

<sup>1</sup> REFERÊNCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C2271  
SIFÃO CROMADO 1" X 1 1/2" (INSTALADO)

<b>COMP_AUX</b>	<b>0013</b>	<b>PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA</b>	<b>SER.CG</b>	<b>M2</b>	<b>1,0000</b>		<b>R\$ 445,78</b>
<b>MATERIAL / SERVIÇO</b>							<b>R\$ 424,35</b>
1	SINAPI INS (06/2021)	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	MAT.	M2	1,0000	R\$ 422,64
1	SINAPI INS (06/2021)	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT.	KG	2,3000	R\$ 1,61
1	SINAPI INS (06/2021)	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	MAT.	M3	0,0020	R\$ 0,10
<b>EQUIPAMENTO</b>							-
<b>MÃO-DE-OBRA</b>							<b>R\$ 21,43</b>
1	SINAPI COMP (06/2021)	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O.	H	0,5000	R\$ 9,92
1	SINAPI COMP (06/2021)	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O.	H	0,7500	R\$ 11,51

<sup>1</sup> REFERÊNCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C4756  
PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP.=2CM



Eng.º Civil Responsável  
Nome: Cintia Suelen Ferreira Freitas  
CREA: 1911603019

Teresina-PI, 10 de agosto de 2021.