
			PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
			GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ								
			SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC								
			UNIDADE DE GESTÃO DA REDE FÍSICA - UGERF								
OBRA: REFORMA E APLIAÇÃO DO CETI FAUZER BUCAR									L.S. (MENSAL)=	70,87%	
DATA: OUTUBRO DE 2021		DATA BASE: SINAPI_PI AGO/2021			SEINFRA_CE 027		ORSE_SE JUL/2021		L.S. (HORISTA)=	112,15%	
END.: PRAÇA SOBRAL NETO									BDI (DIF)=	11,37%	
LOCAL: FLORIANO - PI		TIPO: NÃO DESONERADA							BDI=	21,25%	
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO PARCIAL COM BDI	PREÇO GLOBAL		
1.0.0 REFORMA											
1.1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL										R\$ 45.100,84	
1.1.1	CP_ADM	0001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA REFORMA	MÊS	4,00	R\$ 9.299,15	R\$ 11.275,21	R\$ 45.100,84			
1.2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES										R\$ 53.779,01	
1.2.1	PRÓPRIA	0001	ELABORAÇÃO DE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO ESTRUTURAL	UN	1,00	R\$ 1.982,10	R\$ 2.403,29	R\$ 2.403,29			
1.2.2	PRÓPRIA	0002	ELABORAÇÃO DE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	UN	1,00	R\$ 1.238,82	R\$ 1.502,06	R\$ 1.502,06			
1.2.3	PRÓPRIA	0003	ELABORAÇÃO DE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO DE DRENAGEM/ INSTALAÇÕES PLUVIAIS	UN	1,00	R\$ 1.651,76	R\$ 2.002,75	R\$ 2.002,75			
1.2.4	PRÓPRIA	0004	ELABORAÇÃO DE PROJETO COMPLEMENTAR EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	UN	1,00	R\$ 1.238,82	R\$ 1.502,06	R\$ 1.502,06			
1.2.5	PRÓPRIA	0005	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (PADRÃO SEDUC - 3,00M X 1,50M)	M2	4,50	R\$ 315,75	R\$ 382,84	R\$ 1.722,78			
1.2.6	SINAPI COMP (AGO/2021)	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	1.375,84	R\$ 0,29	R\$ 0,35	R\$ 481,54			
1.2.7	SINAPI COMP (AGO/2021)	98526	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UN	6,00	R\$ 61,86	R\$ 75,00	R\$ 450,00			
1.2.8	SINAPI COMP (AGO/2021)	98527	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018	UN	4,00	R\$ 133,19	R\$ 161,49	R\$ 645,96			
1.2.9	SINAPI COMP (AGO/2021)	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	178,62	R\$ 2,60	R\$ 3,15	R\$ 562,65			
1.2.10	SINAPI COMP (AGO/2021)	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	103,05	R\$ 5,59	R\$ 6,77	R\$ 697,64			
1.2.11	SINAPI COMP (AGO/2021)	100330	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M2	206,11	R\$ 13,00	R\$ 15,76	R\$ 3.248,29			
1.2.12	PRÓPRIA	0079	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL - RIPA E CAIBRO.	M2	206,11	R\$ 27,65	R\$ 33,52	R\$ 6.908,80			
1.2.13	PRÓPRIA	0080	LIMPEZA (LAVAGEM) DE TELHAS	M2	206,11	R\$ 3,07	R\$ 3,72	R\$ 766,72			
1.2.14	PRÓPRIA	0081	REMOÇÃO DE FORRO PVC, COM REAPROVEITAMENTO DE 80%	M2	869,57	R\$ 3,85	R\$ 4,66	R\$ 4.052,19			
1.2.15	PRÓPRIA	0082	RETIRADA DE JANELAS E GRADES, COM REAPROVEITAMENTO	M2	47,75	R\$ 38,10	R\$ 46,19	R\$ 2.205,57			
1.2.16	PRÓPRIA	0083	REMOÇÃO DE PORTAS E PORTÕES, COM REAPROVEITAMENTO	M2	11,34	R\$ 16,42	R\$ 19,90	R\$ 225,66			
1.2.17	PRÓPRIA	0086	LIXAMENTO DE PINTURA EXISTENTE	M2	2.517,15	R\$ 1,36	R\$ 1,64	R\$ 4.128,12			
1.2.18	SINAPI COMP (AGO/2021)	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	157,50	R\$ 94,73	R\$ 114,86	R\$ 18.090,45			
1.2.19	PRÓPRIA	0090	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO	MÊS	4,00	R\$ 450,00	R\$ 545,62	R\$ 2.182,48			
1.3.0 DEMOLIÇÕES										R\$ 20.723,71	
1.3.1	SINAPI COMP (AGO/2021)	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	28,29	R\$ 48,49	R\$ 58,79	R\$ 1.663,16			
1.3.2	SINAPI COMP (AGO/2021)	97627	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	5,58	R\$ 237,29	R\$ 287,71	R\$ 1.605,42			

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO PARCIAL COM BDI	PREÇO GLOBAL
1.3.3	SINAPI COMP (AGO/2021)	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	72,96	R\$ 9,88	R\$ 11,97	R\$ 873,33	
1.3.4	SINAPI COMP (AGO/2021)	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	251,71	R\$ 2,35	R\$ 2,84	R\$ 714,85	
1.3.5	PRÓPRIA	0084	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES	M3	22,78	R\$ 225,35	R\$ 273,23	R\$ 6.224,17	
1.3.6	PRÓPRIA	0085	DEMOLIÇÃO DE PISO GRANILITE SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	260,62	R\$ 27,43	R\$ 33,25	R\$ 8.665,61	
1.3.7	PRÓPRIA	0087	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO EXISTENTE	M2	22,14	R\$ 21,49	R\$ 26,05	R\$ 576,74	
1.3.8	SINAPI COMP (AGO/2021)	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	27,72	R\$ 6,57	R\$ 7,96	R\$ 220,65	
1.3.9	PRÓPRIA	0093	REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS E BANCADAS DE GRANITO, MÁRMORE OU MARMORITE	M2	6,20	R\$ 18,32	R\$ 22,21	R\$ 137,70	
1.3.10	SINAPI COMP (AGO/2021)	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	4,00	R\$ 8,68	R\$ 10,52	R\$ 42,08	
1.4.0	MOVIMENTO DE TERRA								R\$ 3.895,24
1.4.1	SINAPI COMP (AGO/2021)	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	13,68	R\$ 110,51	R\$ 133,99	R\$ 1.832,98	
1.4.2	SINAPI COMP (AGO/2021)	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	17,24	R\$ 92,47	R\$ 112,11	R\$ 1.932,77	
1.4.3	PRÓPRIA	0007	EXECUÇÃO DE ATERRO C/ COMPACTAÇÃO MANUAL S/ CONTROLE, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ARGILOSO	M3	1,46	R\$ 58,28	R\$ 70,66	R\$ 103,16	
1.4.4	SINAPI COMP (AGO/2021)	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	0,59	R\$ 36,81	R\$ 44,63	R\$ 26,33	
1.5.0	INFRAESTRUTURA								R\$ 27.410,72
1.5.1	SINAPI COMP (AGO/2021)	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	13,80	R\$ 26,15	R\$ 31,70	R\$ 437,46	
1.5.2	PRÓPRIA	0008	EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO CICLÓPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	11,46	R\$ 581,74	R\$ 705,35	R\$ 8.083,31	
1.5.3	PRÓPRIA	0009	PILAR DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, COM FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA E ESCORAMENTO DE FORMAS	M3	0,25	R\$ 2.674,21	R\$ 3.242,47	R\$ 810,61	
1.5.4	PRÓPRIA	0010	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	15,32	R\$ 479,20	R\$ 581,03	R\$ 8.901,37	
1.5.5	PRÓPRIA	0011	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SEÇÃO 14X20CM	M	95,78	R\$ 56,66	R\$ 68,70	R\$ 6.580,08	
1.5.6	SINAPI COMP (AGO/2021)	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	51,72	R\$ 41,43	R\$ 50,23	R\$ 2.597,89	
1.6.0	SUPERESTRUTURA								R\$ 79.505,21
1.6.1	PRÓPRIA	0012	PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO.	M3	2,56	R\$ 2.766,59	R\$ 3.354,49	R\$ 8.587,49	
1.6.2	PRÓPRIA	0013	VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO.	M3	6,39	R\$ 2.848,29	R\$ 3.453,55	R\$ 22.068,18	
1.6.3	SINAPI COMP (AGO/2021)	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	248,83	R\$ 53,42	R\$ 64,77	R\$ 16.116,71	
1.6.4	SINAPI COMP (AGO/2021)	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	M2	113,19	R\$ 190,45	R\$ 230,92	R\$ 26.137,83	
1.6.5	SINAPI COMP (AGO/2021)	100764	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	313,60	R\$ 17,35	R\$ 21,03	R\$ 6.595,00	

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO PARCIAL COM BDI	PREÇO GLOBAL
1.7.0	PAREDES E PAINÉIS								R\$ 46.571,48
1.7.1	SINAPI COMP (AGO/2021)	87523	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF 06/2014	M2	335,68	R\$ 81,34	R\$ 98,62	R\$ 33.104,76	
1.7.2	PRÓPRIA	0014	ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO APARENTE (24x12x6)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=12 CM	M2	4,56	R\$ 175,68	R\$ 213,01	R\$ 971,32	
1.7.3	SINAPI COMP (AGO/2021)	93182	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	85,50	R\$ 40,66	R\$ 49,30	R\$ 4.215,15	
1.7.4	SINAPI COMP (AGO/2021)	93194	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	85,50	R\$ 39,91	R\$ 48,39	R\$ 4.137,34	
1.7.5	SINAPI COMP (AGO/2021)	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1,20	R\$ 29,84	R\$ 36,18	R\$ 43,41	
1.7.6	PRÓPRIA	0015	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	M2	7,68	R\$ 440,24	R\$ 533,79	R\$ 4.099,50	
1.8.0	COBERTURA								R\$ 105.199,24
1.8.1	SINAPI COMP (AGO/2021)	100775	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	1.154,76	R\$ 14,69	R\$ 17,81	R\$ 20.566,27	
1.8.2	SINAPI COMP (AGO/2021)	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF 07/2019	M2	115,48	R\$ 55,87	R\$ 67,74	R\$ 7.822,61	
1.8.3	SINAPI COMP (AGO/2021)	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	M2	191,04	R\$ 77,68	R\$ 94,18	R\$ 17.992,14	
1.8.4	SINAPI COMP (AGO/2021)	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPACANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	103,05	R\$ 31,74	R\$ 38,48	R\$ 3.965,36	
1.8.5	SINAPI COMP (AGO/2021)	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF 07/2019	M2	103,05	R\$ 57,10	R\$ 69,23	R\$ 7.134,15	
1.8.6	PRÓPRIA	0016	CHAPIM DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO SOBRE RESPALDO DE ALVENARIA	M	60,04	R\$ 45,36	R\$ 54,99	R\$ 3.301,59	
1.8.7	SINAPI COMP (AGO/2021)	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	52,04	R\$ 60,95	R\$ 73,90	R\$ 3.845,75	
1.8.8	SINAPI COMP (AGO/2021)	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017 P	M2	323,52	R\$ 84,91	R\$ 102,95	R\$ 33.306,38	
1.8.9	PRÓPRIA	0017	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE	M2	47,40	R\$ 126,41	R\$ 153,27	R\$ 7.264,99	
1.9.0	ESQUADRIAS								R\$ 137.569,41
1.9.1	PRÓPRIA	0018	RECUPERAÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS EXISTENTES, EXCETO PINTURA	M2	85,82	R\$ 47,14	R\$ 57,15	R\$ 4.904,61	
1.9.2	PRÓPRIA	0019	PORTA (P1 e P2) COM ESTRUTURA DE METALON PARA PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, DE ABRIR, 80X210CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	R\$ 593,91	R\$ 720,11	R\$ 6.480,99	
1.9.3	PRÓPRIA	0020	PORTA (P3, P4 e P6) COM ESTRUTURA DE METALON PARA PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, DE ABRIR, 90X210CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R\$ 652,49	R\$ 791,14	R\$ 4.746,84	
1.9.4	PRÓPRIA	0021	PORTA (P5) COM ESTRUTURA DE METALON COM VISOR PARA PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, DE ABRIR, 90X210CM, ITENS INCLUSOS: VIDRO, PUXADOR PCD, DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R\$ 1.362,97	R\$ 1.652,60	R\$ 6.610,40	

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO PARCIAL COM BDI	PREÇO GLOBAL
1.9.5	PRÓPRIA	0023	PORTA (P8 - REFEITORIO) COM ESTRUTURA DE METALON, 2 FOLHAS, PARA PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, DE ABRIR, 180X210CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 2.141,87	R\$ 2.597,01	R\$ 2.597,01	
1.9.6	PRÓPRIA	0025	PORTA (P10 - CASA DO GAS) EM VENEZIANA DE ALUMÍNIO, DE ABRIR, DUAS FOLHAS, 160X195CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 1.800,18	R\$ 2.182,71	R\$ 2.182,71	
1.9.7	PRÓPRIA	0026	JANELA (J1) MAXIM-AIR ALUMÍNIO BRANCO E VIDRO FANTASIA 4MM, 120X50CM, COM BATENTE, FERRAGENS E GRADES INTERNAS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R\$ 677,38	R\$ 821,32	R\$ 4.927,92	
1.9.8	PRÓPRIA	0027	JANELA (J2) MAXIM-AIR ALUMÍNIO BRANCO E VIDRO FANTASIA 4MM, 150X50CM, COM BATENTE, FERRAGENS E GRADES INTERNAS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R\$ 846,73	R\$ 1.026,66	R\$ 4.106,64	
1.9.9	PRÓPRIA	0028	JANELA (J3) DE CORRER EM ALUMÍNIO BRANCO E VIDRO FANTASIA 4MM TRANSPARENTE, 150X50CM, 2 FOLHAS, COM GRADIL EMBUTIDO NO VÃO DA ESQUADRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	45,00	R\$ 767,10	R\$ 930,10	R\$ 41.854,50	
1.9.10	PRÓPRIA	0029	JANELA (J4) DE CORRER EM ALUMÍNIO BRANCO E VIDRO FANTASIA 4MM TRANSPARENTE, 150X130CM, 2 FOLHAS, COM GRADIL EMBUTIDO NO VÃO DA ESQUADRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00	R\$ 2.054,85	R\$ 2.491,50	R\$ 44.847,00	
1.9.11	PRÓPRIA	0032	PORTÃO (PT1) EM METALON DE ABRIR PARA PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, 120X250CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 1.548,80	R\$ 1.877,92	R\$ 1.877,92	
1.9.12	PRÓPRIA	0033	PORTÃO (PT2) EM METALON DE CORRER PARA PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, 300X250CM, COM TRILHOS E ROLDANAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 3.857,73	R\$ 4.677,49	R\$ 4.677,49	
1.9.13	PRÓPRIA	0034	PORTÃO (PT3) EM METALON DE ABRIR EM DUAS FOLHAS PARA PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, 200X250CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 2.497,80	R\$ 3.028,58	R\$ 3.028,58	
1.9.14	PRÓPRIA	0035	PORTÃO (PT4) EM METALON DE ABRIR PARA PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, 120X250CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 1.548,80	R\$ 1.877,92	R\$ 1.877,92	
1.9.15	PRÓPRIA	0092	PORTA EM AÇO, EM CHAPA GALVANIZADA Nº24, RAIADA, DE ENROLAR	M2	3,00	R\$ 453,23	R\$ 549,54	R\$ 1.648,62	
1.9.16	SINAPI COMP (AGO/2021)	100674	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M2	2,25	R\$ 439,96	R\$ 533,45	R\$ 1.200,26	
1.10.0	REVESTIMENTOS								R\$ 130.184,57
1.10.1	SINAPI COMP (AGO/2021)	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	M2	256,55	R\$ 3,30	R\$ 4,00	R\$ 1.026,20	
1.10.2	SINAPI COMP (AGO/2021)	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	M2	374,76	R\$ 6,84	R\$ 8,29	R\$ 3.106,76	
1.10.3	SINAPI COMP (AGO/2021)	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	255,79	R\$ 29,69	R\$ 35,99	R\$ 9.205,88	
1.10.4	SINAPI COMP (AGO/2021)	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF 06/2014	M2	374,00	R\$ 46,17	R\$ 55,98	R\$ 20.936,52	
1.10.5	PRÓPRIA	0037	REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, PEI-4, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO	M2	941,84	R\$ 56,82	R\$ 68,89	R\$ 64.883,35	
1.10.6	PRÓPRIA	0038	REVESTIMENTO DE FACHADA EM TIJOLINHO COR TERRACOTA	M2	275,81	R\$ 92,78	R\$ 112,49	R\$ 31.025,86	
1.11.0	PISOS								R\$ 90.077,63
1.11.1	SINAPI COMP (AGO/2021)	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES. AF 08/2017	M3	0,55	R\$ 504,49	R\$ 611,69	R\$ 336,42	

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO PARCIAL COM BDI	PREÇO GLOBAL
1.11.2	SINAPI COMP (AGO/2021)	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	17,34	R\$ 670,89	R\$ 813,45	R\$ 14.105,22	
1.11.3	PRÓPRIA	0039	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, PEI 5, DE DIMENSÕES 40X40 CM	M2	60,86	R\$ 68,89	R\$ 83,52	R\$ 5.083,02	
1.11.4	PRÓPRIA	0040	PISO EM GRANILITE, ESP 12MM, ACABAMENTO POLIDO, COR AREIA, MODULAÇÃO COM JUNTAS PLÁSTICAS EM QUADROS DE 1,20X1,20M (POLIMENTO MECANIZADO)	M2	260,62	R\$ 64,04	R\$ 77,64	R\$ 20.234,53	
1.11.5	SINAPI COMP (AGO/2021)	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	785,31	R\$ 52,68	R\$ 63,87	R\$ 50.157,74	
1.11.6	SINAPI COMP (AGO/2021)	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	1,70	R\$ 77,97	R\$ 94,53	R\$ 160,70	
1.12.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								R\$ 174.658,91
1.12.1	ANEXO A		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA AR-CONDICIONADO, ILUMINAÇÃO E TOMADAS, E INFRAESTRUTURA DE LÓGICA	UN	1,00	R\$ 144.120,35	R\$ 174.658,91	R\$ 174.658,91	
1.13.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS								R\$ 7.068,19
RESERVATÓRIO E ACESSÓRIOS									
1.13.1	SINAPI COMP (AGO/2021)	102608	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	R\$ 898,26	R\$ 1.089,14	R\$ 1.089,14	
1.13.2	SINAPI COMP (AGO/2021)	102605	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	3,00	R\$ 255,58	R\$ 309,89	R\$ 929,67	
REGISTROS E ACESSÓRIOS									
1.13.3	PRÓPRIA	0041	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	UN	9,00	R\$ 99,56	R\$ 120,71	R\$ 1.086,39	
1.13.4	PRÓPRIA	0042	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA	UN	2,00	R\$ 95,72	R\$ 116,06	R\$ 232,12	
TUBOS E CONEXÕES									
1.13.5	SINAPI COMP (AGO/2021)	91788	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	13,00	R\$ 38,56	R\$ 46,75	R\$ 607,75	
1.13.6	SINAPI COMP (AGO/2021)	91786	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	13,00	R\$ 25,77	R\$ 31,24	R\$ 406,12	
1.13.7	SINAPI COMP (AGO/2021)	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	65,00	R\$ 34,48	R\$ 41,80	R\$ 2.717,00	
1.14.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS								R\$ 17.793,38
TUBOS E CONEXÕES									
1.14.1	SINAPI COMP (AGO/2021)	91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	24,00	R\$ 46,19	R\$ 56,00	R\$ 1.344,00	
1.14.2	SINAPI COMP (AGO/2021)	91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	24,00	R\$ 72,71	R\$ 88,16	R\$ 2.115,84	

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO PARCIAL COM BDI	PREÇO GLOBAL
1.14.3	SINAPI COMP (AGO/2021)	91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	27,00	R\$ 59,37	R\$ 71,98	R\$ 1.943,46	
1.14.4	SINAPI COMP (AGO/2021)	89714	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	30,00	R\$ 46,72	R\$ 56,64	R\$ 1.699,20	
CAIXAS E ACESSÓRIOS									
1.14.5	PRÓPRIA	0043	CAIXA SIFONADA, METAL CROMADO, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	5,00	R\$ 48,66	R\$ 59,00	R\$ 295,00	
1.14.6	PRÓPRIA	0044	RALO SIFONADO EM PVC D = 100 MM ALTURA REGULÁVEL, SAÍDA 40 MM, COM GRELHA ACABAMENTO CROMADO	UN	6,00	R\$ 32,01	R\$ 38,81	R\$ 232,86	
1.14.7	PRÓPRIA	0088	RALO LINEAR PARA PISO COM GRELHA DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO	M	1,00	R\$ 93,87	R\$ 113,81	R\$ 113,81	
1.14.8	PRÓPRIA	0045	CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA (PARA REDE DE ESGOTO) EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS, COM TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4M	UN	4,00	R\$ 240,85	R\$ 292,03	R\$ 1.168,12	
1.14.9	SINAPI COMP (AGO/2021)	98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN	1,00	R\$ 129,46	R\$ 156,97	R\$ 156,97	
FOSSA E SUMIDOURO									
1.14.10	PRÓPRIA	0046	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM ANEL DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,00 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME = 1,96 M3, COM TAMPA DE CONCRETO	UN	2,00	R\$ 1.363,88	R\$ 1.653,70	R\$ 3.307,40	
1.14.11	PRÓPRIA	0047	SUMIDOURO CIRCULAR, EM ANEL DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO PERFURADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,00 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME = 1,96 M3, COM TAMPA DE CONCRETO	UN	4,00	R\$ 1.116,85	R\$ 1.354,18	R\$ 5.416,72	
1.15.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS								R\$ 10.077,37
TUBOS E CONEXÕES									
1.15.1	SINAPI COMP (AGO/2021)	91790	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	35,00	R\$ 62,80	R\$ 76,14	R\$ 2.664,90	
CAIXAS E ACESSÓRIOS									
1.15.2	PRÓPRIA	0048	CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, REVESTIDA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, SEÇÃO EXTERNA 20X20CM, INCLUSO GRELHA METÁLICA	M	35,00	R\$ 123,36	R\$ 149,57	R\$ 5.234,95	
1.15.3	PRÓPRIA	0049	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA (PARA REDE DE DRENAGEM) EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS, COM TAMPA DE GRELHA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4M	UN	8,00	R\$ 224,49	R\$ 272,19	R\$ 2.177,52	
1.16.0	INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL								R\$ 471,70
1.16.1	SINAPI COMP (AGO/2021)	100791	TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	M	15,00	R\$ 17,31	R\$ 20,98	R\$ 314,70	
1.16.2	SINAPI COMP (AGO/2021)	96849	JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UN	5,00	R\$ 20,93	R\$ 25,37	R\$ 126,85	
1.16.3	SINAPI COMP (AGO/2021)	96850	JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UN	1,00	R\$ 24,87	R\$ 30,15	R\$ 30,15	
1.17.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO								R\$ 5.717,13
1.17.1	SINAPI COMP (AGO/2021)	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	19,00	R\$ 29,61	R\$ 35,90	R\$ 682,10	
1.17.2	SINAPI COMP (AGO/2021)	101905	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	7,00	R\$ 209,09	R\$ 253,52	R\$ 1.774,64	
1.17.3	SINAPI COMP (AGO/2021)	101910	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	7,00	R\$ 278,89	R\$ 338,15	R\$ 2.367,05	

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO PARCIAL COM BDI	PREÇO GLOBAL
1.17.4	PRÓPRIA	0050	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	18,00	R\$ 40,94	R\$ 49,63	R\$ 893,34	
1.18.0	LOUÇAS E BANCADAS								R\$ 52.372,85
1.18.1	SINAPI COMP (AGO/2021)	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	R\$ 375,23	R\$ 454,96	R\$ 3.184,72	
1.18.2	PRÓPRIA	0052	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA LAVATÓRIO, 145X50CM, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 30 CM, COM 1 CUBAS DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, INCLUSO ESPELHOS NO PERÍMETRO, VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 40CM (BWC's COORDENAÇÃO - PIAS)	UN	2,00	R\$ 993,93	R\$ 1.205,14	R\$ 2.410,28	
1.18.3	PRÓPRIA	0053	BANCADA EM INOX PARA PIA DE COZINHA, 350X70CM, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 40 CM, COM 2 CUBAS DE EMBUTIR EM AÇO INOX, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 40CM (COZINHA - PREPARO DE ALIMENTOS E LAVAGEM DE PANEIAS)	UN	1,00	R\$ 4.056,65	R\$ 4.918,68	R\$ 4.918,68	
1.18.4	PRÓPRIA	0054	BANCADA EM INOX PARA PIA DE COZINHA, 150X60CM, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 40 CM, COM CUBA DE EMBUTIR EM AÇO INOX, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 40CM (ÁREA DE SERVIÇO)	UN	1,00	R\$ 1.651,74	R\$ 2.002,73	R\$ 2.002,73	
1.18.5	PRÓPRIA	0055	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 240X60CM, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 30 CM (BANCADA DE APOIO 01 / BANCADA DE DISTRIBUIÇÃO - COPA/COZINHA)	UN	2,00	R\$ 702,16	R\$ 851,36	R\$ 1.702,72	
1.18.6	PRÓPRIA	0056	BANCADA (PEITORIL) EM GRANITO CINZA ANDORINHA, INSTALADA SOBRE RESPALDO DE PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (LAB. DE INFORMÁTICA)	UN	8,00	R\$ 704,56	R\$ 854,27	R\$ 6.834,16	
1.18.7	PRÓPRIA	0057	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA LABORATÓRIO, 120X55CM, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 30 CM, COM 1 CUBA DE EMBUTIR EM INOX, INCLUSO ESPELHOS NO PERÍMETRO, VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 40CM (LAB. DE CIÊNCIAS)	UN	4,00	R\$ 895,26	R\$ 1.085,50	R\$ 4.342,00	
1.18.8	PRÓPRIA	0058	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA LABORATÓRIO, 150X60CM, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 30 CM, COM 1 CUBA DE EMBUTIR EM INOX, INCLUSO ESPELHOS NO PERÍMETRO, VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 40CM (LAB. DE CIÊNCIAS)	UN	1,00	R\$ 1.071,58	R\$ 1.299,29	R\$ 1.299,29	
1.18.9	PRÓPRIA	0059	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA LABORATÓRIO, 690X60CM, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 30 CM, COM 2 CUBAS DE EMBUTIR EM INOX, INCLUSO ESPELHOS NO PERÍMETRO, VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 40CM (LAB. DE CIÊNCIAS)	UN	1,00	R\$ 3.621,94	R\$ 4.391,60	R\$ 4.391,60	
1.18.10	PRÓPRIA	0061	BANCADAS DIVERSAS EM GRANITO CINZA ANDORINHA, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 30 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	29,22	R\$ 524,96	R\$ 636,51	R\$ 18.598,82	
1.18.11	SINAPI COMP (AGO/2021)	86922	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 572,95	R\$ 694,70	R\$ 694,70	

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO PARCIAL COM BDI	PREÇO GLOBAL
1.18.12	PRÓPRIA	0062	LAVATÓRIO DE LOUÇA SUSPENSO, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 40CM	UN	5,00	R\$ 328,77	R\$ 398,63	R\$ 1.993,15	
1.19.0	METAIS E ACESSÓRIOS								R\$ 5.211,05
1.19.1	SINAPI COMP (AGO/2021)	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	R\$ 117,80	R\$ 142,83	R\$ 1.428,30	
1.19.2	SINAPI COMP (AGO/2021)	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	R\$ 105,08	R\$ 127,40	R\$ 764,40	
1.19.3	PRÓPRIA	0063	CHUVEIRO TRADICIONAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R\$ 87,34	R\$ 105,89	R\$ 423,56	
1.19.4	SINAPI COMP (AGO/2021)	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00	R\$ 57,44	R\$ 69,64	R\$ 835,68	
1.19.5	PRÓPRIA	0064	PORTA PAPEL HIGIÊNICO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	R\$ 61,76	R\$ 74,88	R\$ 374,40	
1.19.6	PRÓPRIA	0065	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	R\$ 61,76	R\$ 74,88	R\$ 898,56	
1.19.7	PRÓPRIA	0066	CABIDE DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	UN	5,00	R\$ 42,99	R\$ 52,12	R\$ 260,60	
1.19.8	SINAPI COMP (AGO/2021)	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	R\$ 37,21	R\$ 45,11	R\$ 225,55	
1.20.0	PINTURAS								R\$ 89.530,02
1.20.1	SINAPI COMP (AGO/2021)	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	3.467,00	R\$ 1,95	R\$ 2,36	R\$ 8.182,12	
1.20.2	SINAPI COMP (AGO/2021)	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1.171,05	R\$ 8,82	R\$ 10,69	R\$ 12.518,52	
1.20.3	SINAPI COMP (AGO/2021)	102233	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	618,32	R\$ 9,89	R\$ 11,99	R\$ 7.413,65	
1.20.4	SINAPI COMP (AGO/2021)	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	3.467,00	R\$ 11,16	R\$ 13,53	R\$ 46.908,51	
1.20.5	SINAPI COMP (AGO/2021)	100720	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	437,36	R\$ 7,71	R\$ 9,34	R\$ 4.084,94	
1.20.6	SINAPI COMP (AGO/2021)	100726	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	437,36	R\$ 19,66	R\$ 23,83	R\$ 10.422,28	
1.21.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 98.170,04
1.21.1	PRÓPRIA	0069	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	3,10	R\$ 508,13	R\$ 616,10	R\$ 1.909,91	
1.21.2	PRÓPRIA	0070	PLACA EM AÇO GALVANIZADO GSG 16, E=1,55MM, MEDINDO 15x30CM COM VINIL APLICADO EM 1 FACE E LETRAS EM ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	43,00	R\$ 17,22	R\$ 20,87	R\$ 897,41	
1.21.3	PRÓPRIA	0071	PLACA PADRÃO SEDUC - EM CHAPA ACRÍLICA DE 15MM COM O BRASÃO DO ESTADO DO PIAUÍ FIXADA EM CAIXA METÁLICA COM 03 LÂMPADAS FLUORESCENTES (AQUISIÇÃO, FIXAÇÃO E MONTAGEM) - DIM. = 1,20X0,90M	UN	1,00	R\$ 1.847,84	R\$ 2.240,50	R\$ 2.240,50	
1.21.4	PRÓPRIA	0067	CONCERTINA DUPLA D=300MM EM AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	275,65	R\$ 29,48	R\$ 35,74	R\$ 9.851,73	
1.21.5	PRÓPRIA	0091	CONJUNTO DE MASTRO PARA TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL, BASE DE 4,00X0,60X0,20M E 02 MASTROS EXTREMOS DE 5,00M E 01 CENTRAL DE 6,00M, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3,35MM E ENGASTAMENTO MÍNIMO DE 1,00M. INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇÃO E DE ACABAMENTO NOS TUBOS METÁLICOS.	UN	1,00	R\$ 4.422,88	R\$ 5.362,74	R\$ 5.362,74	
1.21.6	PRÓPRIA	0068	CORRIMÃO DUPLO ACESSÍVEL EM AÇO INOX - TUBO 1 1/2" - INCLUSIVE INSTALAÇÃO	M	50,10	R\$ 414,56	R\$ 502,65	R\$ 25.182,76	
1.21.7	SINAPI COMP (AGO/2021)	101094	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	8,50	R\$ 131,86	R\$ 159,88	R\$ 1.358,98	


ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO PARCIAL COM BDI	PREÇO GLOBAL
1.21.8	PRÓPRIA	0072	ESTRUTURA TRELIÇADA PARA PERGOLADO EM ACM, EXCLUSIVE REVESTIMENTO ACM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	92,00	R\$ 14,69	R\$ 17,81	R\$ 1.638,52	
1.21.9	PRÓPRIA	0074	LETRA EM CAIXA DE AÇO INOX CHAPA Nº 22, H= 20CM (FORNECIMENTO E FIXAÇÃO)	UN	15,00	R\$ 81,70	R\$ 99,06	R\$ 1.485,90	
1.21.10	PRÓPRIA	0076	PREPARO E SUBSTITUIÇÃO DE TERRA P/PLANTAÇÃO	M3	24,71	R\$ 186,70	R\$ 226,37	R\$ 5.593,60	
1.21.11	SINAPI COMP (AGO/2021)	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	24,97	R\$ 12,43	R\$ 15,07	R\$ 376,29	
1.21.12	SINAPI COMP (AGO/2021)	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	11,00	R\$ 78,43	R\$ 95,09	R\$ 1.045,99	
1.21.13	PRÓPRIA	0077	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE, INCLUSO TRANSPORTE 10 KM	M3	100,88	R\$ 46,22	R\$ 56,04	R\$ 5.653,31	
1.21.14	PRÓPRIA	0078	LIMPEZA GERAL	M2	2.656,64	R\$ 11,05	R\$ 13,39	R\$ 35.572,40	
SUBTOTAL CUSTO (A)									R\$ 990.587,79
BDI = 21,25% (B)									R\$ 210.499,91
PREÇO NORMAL (A + B)									R\$ 1.201.087,70
SUBTOTAL CUSTO FORNECIMENTO (C)									R\$ -
BDI DIFERENCIADO = 11,37% (D)									R\$ -
PREÇO DIFERENCIADO (C + D)									R\$ -
TOTAL GERAL DA REFORMA									R\$ 1.201.087,70
2.0.0	AMPLIAÇÃO								
2.1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								R\$ 9.750,28
2.1.1	CP_ADM	0002	ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA AMPLIAÇÃO	MÊS	4,00	R\$ 2.010,37	R\$ 2.437,57	R\$ 9.750,28	
2.2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 2.947,64
2.2.1	SINAPI COMP (AGO/2021)	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	55,70	R\$ 43,65	R\$ 52,92	R\$ 2.947,64	
2.3.0	MOVIMENTO DE TERRA								R\$ 3.154,05
2.3.1	SINAPI COMP (AGO/2021)	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	7,15	R\$ 110,51	R\$ 133,99	R\$ 958,02	
2.3.2	SINAPI COMP (AGO/2021)	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	12,17	R\$ 92,47	R\$ 112,11	R\$ 1.364,37	
2.3.3	PRÓPRIA	0007	EXECUÇÃO DE ATERRO C/ COMPACTAÇÃO MANUAL S/ CONTROLE, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ARGILOSO	M3	11,77	R\$ 58,28	R\$ 70,66	R\$ 831,66	
2.4.0	INFRAESTRUTURA								R\$ 18.953,24
2.4.1	SINAPI COMP (AGO/2021)	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	7,14	R\$ 26,15	R\$ 31,70	R\$ 226,33	
2.4.2	PRÓPRIA	0008	EXECUÇÃO DE SAPATA EM CONCRETO CICLÓPICO, COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	5,71	R\$ 581,74	R\$ 705,35	R\$ 4.027,54	
2.4.3	PRÓPRIA	0010	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	11,56	R\$ 479,20	R\$ 581,03	R\$ 6.716,70	
2.4.4	PRÓPRIA	0011	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, SEÇÃO 14X20CM	M	81,24	R\$ 56,66	R\$ 68,70	R\$ 5.581,18	
2.4.5	SINAPI COMP (AGO/2021)	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	47,81	R\$ 41,43	R\$ 50,23	R\$ 2.401,49	
2.5.0	SUPERESTRUTURA								R\$ 34.669,90
2.5.1	PRÓPRIA	0012	PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO.	M3	2,21	R\$ 2.766,59	R\$ 3.354,49	R\$ 7.413,42	
2.5.2	PRÓPRIA	0013	VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA, INCLUSIVE ESCORAMENTO.	M3	3,05	R\$ 2.848,29	R\$ 3.453,55	R\$ 10.533,32	
2.5.3	SINAPI COMP (AGO/2021)	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	5,24	R\$ 53,42	R\$ 64,77	R\$ 339,39	
2.5.4	SINAPI COMP (AGO/2021)	101963	LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	M2	70,95	R\$ 190,45	R\$ 230,92	R\$ 16.383,77	
2.6.0	PAREDES E PAINÉIS								R\$ 34.501,30

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO PARCIAL COM BDI	PREÇO GLOBAL
2.6.1	SINAPI COMP (AGO/2021)	87523	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PRÉPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	228,65	R\$ 81,34	R\$ 98,62	R\$ 22.549,46	
2.6.2	SINAPI COMP (AGO/2021)	93182	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	13,90	R\$ 40,66	R\$ 49,30	R\$ 685,27	
2.6.3	SINAPI COMP (AGO/2021)	93194	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	13,90	R\$ 39,91	R\$ 48,39	R\$ 672,62	
2.6.4	SINAPI COMP (AGO/2021)	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	6,00	R\$ 29,84	R\$ 36,18	R\$ 217,08	
2.6.5	PRÓPRIA	0015	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP= 2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	M2	19,44	R\$ 440,24	R\$ 533,79	R\$ 10.376,87	
2.7.0	COBERTURA								R\$ 20.061,42
2.7.1	SINAPI COMP (AGO/2021)	100775	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	40,00	R\$ 14,69	R\$ 17,81	R\$ 712,40	
2.7.2	SINAPI COMP (AGO/2021)	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	4,00	R\$ 55,87	R\$ 67,74	R\$ 270,96	
2.7.3	SINAPI COMP (AGO/2021)	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M2	4,00	R\$ 77,68	R\$ 94,18	R\$ 376,72	
2.7.4	SINAPI COMP (AGO/2021)	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M	4,95	R\$ 56,47	R\$ 68,46	R\$ 338,87	
2.7.5	PRÓPRIA	0016	CHAPIM DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO SOBRE RESPALDO DE ALVENARIA	M	48,70	R\$ 45,36	R\$ 54,99	R\$ 2.678,01	
2.7.6	SINAPI COMP (AGO/2021)	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	1,65	R\$ 60,95	R\$ 73,90	R\$ 121,93	
2.7.7	SINAPI COMP (AGO/2021)	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	52,02	R\$ 84,91	R\$ 102,95	R\$ 5.355,45	
2.7.8	SINAPI COMP (AGO/2021)	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M2	57,69	R\$ 94,78	R\$ 114,92	R\$ 6.629,73	
2.7.9	SINAPI COMP (AGO/2021)	98566	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018	M2	57,69	R\$ 51,15	R\$ 62,01	R\$ 3.577,35	
2.8.0	ESQUADRIAS								R\$ 27.651,97
2.8.1	PRÓPRIA	0020	PORTA (P3, P4 e P6) COM ESTRUTURA DE METALON PARA PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, DE ABRIR, 90X210CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R\$ 652,49	R\$ 791,14	R\$ 4.746,84	
2.8.2	PRÓPRIA	0022	PORTA (DIVISÓRIAS DOS BANHEIROS) EM ALUMÍNIO FRISADO ANODIZADO, DE ABRIR, 80X165CM, NA COR NATURAL, COM FERROLHO NA PARTE INTERNA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	R\$ 430,71	R\$ 522,23	R\$ 4.700,07	
2.8.3	PRÓPRIA	0024	PORTA (P9 - ABRIGO DO LIXO) EM VENEZIANA DE ALUMÍNIO, DE ABRIR, 100X195CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 1.172,10	R\$ 1.421,17	R\$ 2.842,34	
2.8.4	PRÓPRIA	0026	JANELA (J1) MAXIM-AIR ALUMÍNIO BRANCO E VIDRO FANTASIA 4MM, 120X50CM, COM BATENTE, FERRAGENS E GRADES INTERNAS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R\$ 677,38	R\$ 821,32	R\$ 2.463,96	
2.8.5	PRÓPRIA	0027	JANELA (J2) MAXIM-AIR ALUMÍNIO BRANCO E VIDRO FANTASIA 4MM, 150X50CM, COM BATENTE, FERRAGENS E GRADES INTERNAS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R\$ 846,73	R\$ 1.026,66	R\$ 6.159,96	
2.8.6	PRÓPRIA	0030	JANELA (J5) DE CORRER EM ALUMÍNIO BRANCO E VIDRO FANTASIA 4MM TRANSPARENTE, 100X110CM, 2 FOLHAS, COM GRADIL EMBUTIDO NO VÃO DA ESQUADRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 1.149,47	R\$ 1.393,73	R\$ 1.393,73	

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO PARCIAL COM BDI	PREÇO GLOBAL
2.8.7	PRÓPRIA	0031	JANELA (J6) DE CORRER EM ALUMÍNIO BRANCO E VIDRO FANTASIA 4MM TRANSPARENTE, 200X110CM, 4 FOLHAS, COM GRADIL EMBUTIDO NO VÃO DA ESQUADRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 2.075,38	R\$ 2.516,39	R\$ 5.032,78	
2.8.8	PRÓPRIA	0036	TELA METÁLICA EM ALUMÍNIO PARA VENTILAÇÃO (ABRIGO DE LIXO)	M2	0,48	R\$ 536,60	R\$ 650,62	R\$ 312,29	
2.9.0	REVESTIMENTOS								R\$ 39.593,42
2.9.1	SINAPI COMP (AGO/2021)	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	234,37	R\$ 3,30	R\$ 4,00	R\$ 937,48	
2.9.2	SINAPI COMP (AGO/2021)	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	182,86	R\$ 6,84	R\$ 8,29	R\$ 1.515,90	
2.9.3	SINAPI COMP (AGO/2021)	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	236,65	R\$ 29,69	R\$ 35,99	R\$ 8.517,03	
2.9.4	SINAPI COMP (AGO/2021)	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	179,82	R\$ 46,17	R\$ 55,98	R\$ 10.066,32	
2.9.5	PRÓPRIA	0037	REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO 10X10CM PARA PAREDE, PEI-4, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II E REJUNTADO	M2	261,87	R\$ 56,82	R\$ 68,89	R\$ 18.040,22	
2.9.6	SINAPI COMP (AGO/2021)	87881	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	9,67	R\$ 6,20	R\$ 7,51	R\$ 72,62	
2.9.7	SINAPI COMP (AGO/2021)	90406	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	9,67	R\$ 37,86	R\$ 45,90	R\$ 443,85	
2.10.0	PISOS								R\$ 9.066,03
2.10.1	SINAPI COMP (AGO/2021)	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_08/2017	M3	2,47	R\$ 504,49	R\$ 611,69	R\$ 1.510,87	
2.10.2	SINAPI COMP (AGO/2021)	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	61,69	R\$ 32,13	R\$ 38,95	R\$ 2.402,82	
2.10.3	PRÓPRIA	0039	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, PEI 5, DE DIMENSÕES 40X40 CM	M2	61,69	R\$ 68,89	R\$ 83,52	R\$ 5.152,34	
2.11.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS								R\$ 6.976,61
RESERVATÓRIO E ACESSÓRIOS									
2.11.1	SINAPI COMP (AGO/2021)	102609	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	R\$ 1.010,46	R\$ 1.225,18	R\$ 1.225,18	
REGISTROS E ACESSÓRIOS									
2.11.2	PRÓPRIA	0041	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	UN	5,00	R\$ 99,56	R\$ 120,71	R\$ 603,55	
2.11.3	PRÓPRIA	0042	KIT DE REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE LATAO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA	UN	10,00	R\$ 95,72	R\$ 116,06	R\$ 1.160,60	
TUBOS E CONEXÕES									
2.11.4	SINAPI COMP (AGO/2021)	91788	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	12,00	R\$ 38,56	R\$ 46,75	R\$ 561,00	

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO PARCIAL COM BDI	PREÇO GLOBAL
2.11.5	SINAPI COMP (AGO/2021)	91786	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	12,00	R\$ 25,77	R\$ 31,24	R\$ 374,88	
2.11.6	SINAPI COMP (AGO/2021)	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	73,00	R\$ 34,48	R\$ 41,80	R\$ 3.051,40	
2.12.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS								R\$ 17.524,17
TUBOS E CONEXÕES									
2.12.1	SINAPI COMP (AGO/2021)	91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	24,00	R\$ 46,19	R\$ 56,00	R\$ 1.344,00	
2.12.2	SINAPI COMP (AGO/2021)	91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF 10/2015	M	24,00	R\$ 72,71	R\$ 88,16	R\$ 2.115,84	
2.12.3	SINAPI COMP (AGO/2021)	91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF 10/2015	M	27,00	R\$ 59,37	R\$ 71,98	R\$ 1.943,46	
2.12.4	SINAPI COMP (AGO/2021)	89714	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	30,00	R\$ 46,72	R\$ 56,64	R\$ 1.699,20	
CAIXAS E ACESSÓRIOS									
2.12.5	PRÓPRIA	0043	CAIXA SIFONADA, METAL CROMADO, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	7,00	R\$ 48,66	R\$ 59,00	R\$ 413,00	
2.12.6	PRÓPRIA	0044	RALO SIFONADO EM PVC D = 100 MM ALTURA REGULÁVEL, SAÍDA 40 MM, COM GRELHA ACABAMENTO CROMADO	UN	3,00	R\$ 32,01	R\$ 38,81	R\$ 116,43	
2.12.7	PRÓPRIA	0045	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA (PARA REDE DE ESGOTO) EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS, COM TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4M	UN	4,00	R\$ 240,85	R\$ 292,03	R\$ 1.168,12	
FOSSA E SUMIDOURO									
2.12.8	PRÓPRIA	0046	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM ANEL DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,00 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME = 1,96 M3, COM TAMPA DE CONCRETO	UN	2,00	R\$ 1.363,88	R\$ 1.653,70	R\$ 3.307,40	
2.12.9	PRÓPRIA	0047	SUMIDOURO CIRCULAR, EM ANEL DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO PERFURADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,00 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME = 1,96 M3, COM TAMPA DE CONCRETO	UN	4,00	R\$ 1.116,85	R\$ 1.354,18	R\$ 5.416,72	
2.13.0	INSTALAÇÕES PLUVIAIS								R\$ 2.720,07
TUBOS E CONEXÕES									
2.13.1	SINAPI COMP (AGO/2021)	91790	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	25,00	R\$ 62,80	R\$ 76,14	R\$ 1.903,50	
CAIXAS E ACESSÓRIOS									
2.13.2	PRÓPRIA	0049	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA (PARA REDE DE DRENAGEM) EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS, COM TAMPA DE GRELHA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4M	UN	3,00	R\$ 224,49	R\$ 272,19	R\$ 816,57	
2.14.0	PREV. E COMBATE A INCÊNDIO								R\$ 762,73
2.14.1	SINAPI COMP (AGO/2021)	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	2,00	R\$ 29,61	R\$ 35,90	R\$ 71,80	

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO PARCIAL COM BDI	PREÇO GLOBAL
2.14.2	SINAPI COMP (AGO/2021)	101905	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	1,00	R\$ 209,09	R\$ 253,52	R\$ 253,52	
2.14.3	SINAPI COMP (AGO/2021)	101910	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	1,00	R\$ 278,89	R\$ 338,15	R\$ 338,15	
2.14.4	PRÓPRIA	0050	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	2,00	R\$ 40,94	R\$ 49,63	R\$ 99,26	
2.15.0	LOUÇAS E BANCADAS								R\$ 7.850,26
2.15.1	SINAPI COMP (AGO/2021)	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 578,38	R\$ 701,28	R\$ 701,28	
2.15.2	SINAPI COMP (AGO/2021)	86932	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	R\$ 375,23	R\$ 454,96	R\$ 1.364,88	
2.15.3	SINAPI COMP (AGO/2021)	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 536,25	R\$ 650,20	R\$ 1.300,40	
2.15.4	PRÓPRIA	0051	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA LAVATÓRIO, 190X50CM, INSTALADA COM SUPORTES MÃOS FRANCESAS CANTONEIRA L ABAS IGUAIS EM AÇO, TAMANHO 30 CM, COM 3 CUBAS DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, INCLUSO ESPELHOS NO PERÍMETRO, VÁLVULA E SIFÃO TIPO COPO EM METAL CROMADO E ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 40CM (BWC's VESTIÁRIOS - PIAS)	UN	2,00	R\$ 1.848,95	R\$ 2.241,85	R\$ 4.483,70	
2.16.0	METAIS E ACESSÓRIOS								R\$ 10.217,25
2.16.1	SINAPI COMP (AGO/2021)	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	R\$ 105,08	R\$ 127,40	R\$ 1.019,20	
2.16.2	PRÓPRIA	0063	CHUVEIRO TRADICIONAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	R\$ 87,34	R\$ 105,89	R\$ 847,12	
2.16.3	SINAPI COMP (AGO/2021)	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	R\$ 57,44	R\$ 69,64	R\$ 417,84	
2.16.4	PRÓPRIA	0064	PORTA PAPEL HIGIÊNICO (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	R\$ 61,76	R\$ 74,88	R\$ 374,40	
2.16.5	PRÓPRIA	0065	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLÁSTICO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R\$ 61,76	R\$ 74,88	R\$ 449,28	
2.16.6	PRÓPRIA	0066	CABIDE DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	UN	8,00	R\$ 42,99	R\$ 52,12	R\$ 416,96	
2.16.7	SINAPI COMP (AGO/2021)	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	5,00	R\$ 37,21	R\$ 45,11	R\$ 225,55	
2.16.8	SINAPI COMP (AGO/2021)	100875	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 852,33	R\$ 1.033,45	R\$ 2.066,90	
2.16.9	SINAPI COMP (AGO/2021)	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	R\$ 262,29	R\$ 318,02	R\$ 1.908,12	
2.16.10	SINAPI COMP (AGO/2021)	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 251,87	R\$ 305,39	R\$ 610,78	
2.16.11	SINAPI COMP (AGO/2021)	100863	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 463,55	R\$ 562,05	R\$ 1.124,10	
2.16.12	SINAPI COMP (AGO/2021)	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 236,21	R\$ 286,40	R\$ 572,80	
2.16.13	PRÓPRIA	0089	TORNEIRA P/ JARDIM CROMADA - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 75,96	R\$ 92,10	R\$ 184,20	
2.17.0	PINTURAS								R\$ 3.387,15
2.17.1	SINAPI COMP (AGO/2021)	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	127,59	R\$ 1,95	R\$ 2,36	R\$ 301,11	

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO PARCIAL COM BDI	PREÇO GLOBAL
2.17.2	SINAPI COMP (AGO/2021)	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	7,67	R\$ 2,28	R\$ 2,76	R\$ 21,16	
2.17.3	SINAPI COMP (AGO/2021)	88494	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	9,67	R\$ 15,96	R\$ 19,35	R\$ 187,11	
2.17.4	SINAPI COMP (AGO/2021)	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	127,59	R\$ 11,16	R\$ 13,53	R\$ 1.726,29	
2.17.5	SINAPI COMP (AGO/2021)	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	9,67	R\$ 12,66	R\$ 15,35	R\$ 148,43	
2.17.6	SINAPI COMP (AGO/2021)	100720	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	30,24	R\$ 7,71	R\$ 9,34	R\$ 282,44	
2.17.7	SINAPI COMP (AGO/2021)	100726	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	30,24	R\$ 19,66	R\$ 23,83	R\$ 720,61	
2.18.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 8.268,33
2.18.1	PRÓPRIA	0069	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	5,10	R\$ 508,13	R\$ 616,10	R\$ 3.142,11	
2.18.2	PRÓPRIA	0072	ESTRUTURA TRELIÇADA PARA PERGOLADO EM ACM, EXCLUSIVE REVESTIMENTO ACM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	92,00	R\$ 14,69	R\$ 17,81	R\$ 1.638,52	
2.18.3	PRÓPRIA	0073	REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM)	M2	8,28	R\$ 347,40	R\$ 421,22	R\$ 3.487,70	
SUBTOTAL CUSTO (A)									R\$ 212.829,54
BDI = 21,25% (B)									R\$ 45.226,28
PREÇO NORMAL (A + B)									R\$ 258.055,82
SUBTOTAL CUSTO FORNECIMENTO (C)									R\$ -
BDI DIFERENCIADO = 11,37% (D)									R\$ -
PREÇO DIFERENCIADO (C + D)									R\$ -
TOTAL GERAL DA CONSTRUÇÃO									R\$ 258.055,82
TOTAL GERAL DA OBRA									R\$ 1.459.143,52
Importa o presente orçamento o Valor de R\$ 1.459.143,52 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e nove mil, cento e quarenta e três reais e cinquenta e dois centavos)									
<div> <div>LEGENDA (COLUNA DE PREÇOS UNITÁRIOS)</div> <div> <div>PREÇOS COM BDI NORMAL</div> <div>PREÇOS COM BDI DIFERENCIADO</div> </div> </div> <div>  <div> Eng.º Civil Responsável Nome: CARLOS PETRUS BARBOSA LEAL CREA: 191417305-8 </div> </div>									
OBS* - OS PREÇOS FORAM COLETADOS NAS SEGUINTE FONTES DE PREÇO: (SINAPI_PI - AGO/2021 SEINFRA_CE - 027 ORSE_SE - JUL/2021)									

Teresina-PI, 18 de outubro de 2021.